



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	485,6162463	15,39	7.473,63	7.473,63	5,60%	7.473,63	5,60%
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	439,3830000	13,84	6.081,06	6.081,06	4,55%	13.554,69	10,15%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	241,7073999	24,81	5.996,76	5.996,76	4,49%	19.551,46	14,64%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6.730,5683357	0,85	5.720,98	5.720,98	4,28%	25.272,44	18,93%
17895	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	Material	m²	14,9400000	379,26	5.666,14	5.666,14	4,24%	30.938,58	23,17%
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,2000000	23.009,44	4.601,89	4.601,89	3,45%	35.540,47	26,62%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	299,7355200	11,95	3.581,84	3.581,84	2,68%	39.122,31	29,30%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.352,3794172	2,58	3.489,14	3.489,14	2,61%	42.611,45	31,91%
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	83,0407500	41,37	3.435,40	3.435,40	2,57%	46.046,85	34,49%
E9526	SICRO3	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	Equipamento	UN	16,8528864	197,78	3.333,16	3.333,16	2,50%	49.380,01	36,98%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	18,5199971	170,48	3.157,29	3.157,29	2,36%	52.537,30	39,35%
00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	2.122,4976000	1,46	3.098,85	3.098,85	2,32%	55.636,14	41,67%
00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	9,4998480	317,20	3.013,35	3.013,35	2,26%	58.649,50	43,93%
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	3,5027200	844,93	2.959,55	2.959,55	2,22%	61.609,05	46,14%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,4000000	6.146,83	2.458,73	2.458,73	1,84%	64.067,78	47,98%
00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	150,0000000	13,02	1.953,00	1.953,00	1,46%	66.020,78	49,45%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.368,3794172	1,36	1.861,00	1.861,00	1,39%	67.881,78	50,84%
00043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	153,0800000	11,20	1.714,50	1.714,50	1,28%	69.596,27	52,12%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	67,9790490	24,81	1.686,56	1.686,56	1,26%	71.282,83	53,39%
1702	AGETOP CIVIL	COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1	Material	m²	14,2016000	116,86	1.659,60	1.659,60	1,24%	72.942,43	54,63%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	65,2894087	24,81	1.619,83	1.619,83	1,21%	74.562,26	55,84%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	63,2544063	24,81	1.569,34	1.569,34	1,18%	76.131,60	57,02%
00043061	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	136,4500000	11,16	1.522,78	1.522,78	1,14%	77.654,39	58,16%
00000533	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	63,2448000	23,73	1.500,80	1.500,80	1,12%	79.155,19	59,28%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	123,2400000	11,76	1.449,30	1.449,30	1,09%	80.604,49	60,37%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	50,1412402	25,51	1.279,10	1.279,10	0,96%	81.883,59	61,33%
00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	61,1676889	20,12	1.230,69	1.230,69	0,92%	83.114,29	62,25%
00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	41,0114000	26,77	1.097,88	1.097,88	0,82%	84.212,16	63,07%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.352,3794172	0,80	1.081,90	1.081,90	0,81%	85.294,06	63,88%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	265,81	1.063,24	1.063,24	0,80%	86.357,30	64,68%	
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	4,0000000	258,67	1.034,68	1.034,68	0,77%	87.391,98	65,45%	
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	121,7064000	8,49	1.033,29	1.033,29	0,77%	88.425,27	66,23%	
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,3567066	24,81	1.026,06	1.026,06	0,77%	89.451,33	66,99%	
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	50,5215561	19,65	992,75	992,75	0,74%	90.444,08	67,74%	
00000035	Próprio	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO CORUMBA, E= *2,0* CM	Material	M²	2,4100000	396,00	954,36	954,36	0,71%	91.398,44	68,45%	
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,7146523	24,81	910,89	910,89	0,68%	92.309,33	69,13%	
00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	5,0000000	181,54	907,70	907,70	0,68%	93.217,03	69,81%	
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	38,1960000	23,06	880,80	880,80	0,66%	94.097,83	70,47%	
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	875,85	875,85	875,85	0,66%	94.973,68	71,13%	
3944	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	Material	un	5,0000000	173,74	868,70	868,70	0,65%	95.842,38	71,78%	
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	44,1000000	19,60	864,36	864,36	0,65%	96.706,74	72,43%	
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	7,3359283	116,96	858,01	858,01	0,64%	97.564,75	73,07%	
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	2,0000000	426,55	853,10	853,10	0,64%	98.417,85	73,71%	
00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	31,9073400	24,32	775,99	775,99	0,58%	99.193,84	74,29%	
00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	8,5921500	87,50	751,81	751,81	0,56%	99.945,65	74,85%	
00011366	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	3,0000000	250,18	750,54	750,54	0,56%	100.696,19	75,42%	
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	497,8067564	1,50	746,71	746,71	0,56%	101.442,90	75,98%	
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	44,3800000	16,80	745,58	745,58	0,56%	102.188,48	76,53%	
H688	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO)	Material	un	3,0000000	241,80	725,40	725,40	0,54%	102.913,88	77,08%	
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	117,7851000	6,13	722,02	722,02	0,54%	103.635,91	77,62%	
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,9216444	24,81	717,55	717,55	0,54%	104.353,45	78,16%	
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,4509758	16,12	668,19	668,19	0,50%	105.021,64	78,66%	
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	74,2156200	8,97	665,71	665,71	0,50%	105.687,36	79,15%	
00036220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	3,0000000	187,48	562,44	562,44	0,42%	106.249,80	79,58%	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Unitário	Operativa	Operativa	Geral			
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	400,5713275	1,40	560,80	560,80	0,42%	106.810,60	80,00%	
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	2,0000000	278,40	556,80	556,80	0,42%	107.367,40	80,41%	
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	7,9182000	70,27	556,41	556,41	0,42%	107.923,81	80,83%	
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	603,9409600	0,90	543,55	543,55	0,41%	108.467,36	81,24%	
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	14,8896000	35,61	530,22	530,22	0,40%	108.997,57	81,63%	
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	196,3500000	2,70	530,15	530,15	0,40%	109.527,72	82,03%	
00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	4,0000000	130,96	523,84	523,84	0,39%	110.051,56	82,42%	
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	24,0000000	21,25	510,00	510,00	0,38%	110.561,56	82,80%	
2691	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA	Material	m³	5,0000000	99,20	496,00	496,00	0,37%	111.057,56	83,18%	
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	107,1000000	4,48	479,81	479,81	0,36%	111.537,37	83,54%	
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,3520100	23,35	475,22	475,22	0,36%	112.012,59	83,89%	
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	29,1879082	16,12	470,51	470,51	0,35%	112.483,10	84,24%	
00005071	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	15,5252440	27,34	424,46	424,46	0,32%	112.907,56	84,56%	
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,3754760	172,70	410,24	410,24	0,31%	113.317,80	84,87%	
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	14,1431958	28,62	404,78	404,78	0,30%	113.722,58	85,17%	
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	400,5713275	1,00	400,57	400,57	0,30%	114.123,15	85,47%	
00006021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Material	UN	4,0000000	97,66	390,64	390,64	0,29%	114.513,79	85,76%	
00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	3,0000000	126,34	379,02	379,02	0,28%	114.892,81	86,05%	
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	36,7499700	10,12	371,91	371,91	0,28%	115.264,72	86,33%	
00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	4,0000000	89,76	359,04	359,04	0,27%	115.623,76	86,60%	
2380	AGETOP CIVIL	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	Material	m	71,0080000	5,01	355,75	355,75	0,27%	115.979,51	86,86%	
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	497,8067564	0,70	348,46	348,46	0,26%	116.327,97	87,12%	
2408	AGETOP CIVIL	COMPACTACAO MECANICA S/CONTROLE (O. RODOV.)	Material	m³	151,2000000	2,29	346,25	346,25	0,26%	116.674,22	87,38%	

GABRIEL FERNANDES SOUSA
Eng. Civil / SEINFRA/UFJ
CREA: 1016011890/D-GO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	3,0000000	114,00		342,00	342,00	0,26%	117.016,22	87,64%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	20,5936515	16,59		341,65	341,65	0,26%	117.357,87	87,89%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	3,0000000	107,04		321,12	321,12	0,24%	117.678,99	88,14%
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	2,0000000	160,14		320,28	320,28	0,24%	117.999,27	88,38%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	6,5470578	47,86		313,34	313,34	0,23%	118.312,61	88,61%
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	4,0000000	76,62		306,48	306,48	0,23%	118.619,09	88,84%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	5,6505600	53,17		300,44	300,44	0,23%	118.919,53	89,06%
H368	AGETOP CIVIL	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	Material	un	5,0000000	59,77		298,85	298,85	0,22%	119.218,38	89,29%
00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	7,9716630	37,30		297,34	297,34	0,22%	119.515,73	89,51%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	20,3800000	14,52		295,92	295,92	0,22%	119.811,64	89,73%
00000004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 REAIS	Taxas	UN	1,0000000	280,72		280,72	280,72	0,21%	120.092,36	89,94%
00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	150,0000000	1,84		276,00	276,00	0,21%	120.368,36	90,15%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	4,3972230	59,73		262,65	262,65	0,20%	120.631,01	90,35%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,5809578	24,81		262,51	262,51	0,20%	120.893,52	90,54%
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,6955700	7,22		250,50	250,50	0,19%	121.144,03	90,73%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	70,1625024	3,50		245,57	245,57	0,18%	121.389,59	90,91%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	17,0816000	13,81		235,90	235,90	0,18%	121.625,49	91,09%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	45,7594000	5,13		234,75	234,75	0,18%	121.860,24	91,27%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	68,3724300	3,38		231,10	231,10	0,17%	122.091,34	91,44%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	15,7500000	14,14		222,71	222,71	0,17%	122.314,04	91,61%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,7482862	24,81		217,04	217,04	0,16%	122.531,09	91,77%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	2,4000000	88,48		212,35	212,35	0,16%	122.743,44	91,93%
00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	51,7694640	4,08		211,22	211,22	0,16%	122.954,66	92,09%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	3,3683480	61,29		206,45	206,45	0,15%	123.161,10	92,24%

GABRIEL FERNANDES SOUSA
Eng. Civil / SEINFRA/UFJ
CREA: 1016011890/D-GO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	3,0000000	68,35	205,05	205,05	0,15%	123.366,15	92,39%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	151,6847216	1,32	200,22	200,22	0,15%	123.566,38	92,54%
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0536000	24,81	199,81	199,81	0,15%	123.766,19	92,69%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	5,6849520	35,13	199,71	199,71	0,15%	123.965,90	92,84%
00002418	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	9,0000000	22,18	199,62	199,62	0,15%	124.165,52	92,99%
00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0660649	24,50	197,62	197,62	0,15%	124.363,14	93,14%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	66,0000000	2,90	191,40	191,40	0,14%	124.554,54	93,28%
00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	3,0000000	58,54	175,62	175,62	0,13%	124.730,16	93,42%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,1181485	21,56	175,03	175,03	0,13%	124.905,19	93,55%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	2,2652000	76,35	172,95	172,95	0,13%	125.078,13	93,68%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	6,0000000	28,66	171,96	171,96	0,13%	125.250,09	93,81%
00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	170,94	170,94	170,94	0,13%	125.421,03	93,93%
00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	40,8337000	4,02	164,15	164,15	0,12%	125.585,18	94,06%
00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	34,8900000	4,42	154,21	154,21	0,12%	125.739,40	94,17%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	47,2416000	3,10	146,45	146,45	0,11%	125.885,85	94,28%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,9420342	1,60	145,51	145,51	0,11%	126.031,35	94,39%
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	27,5000000	4,93	135,58	135,58	0,10%	126.166,93	94,49%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	67,1729732	2,01	135,02	135,02	0,10%	126.301,95	94,59%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	67,1729732	2,01	135,02	135,02	0,10%	126.436,97	94,69%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	9,3030941	14,24	132,48	132,48	0,10%	126.569,44	94,79%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	5,3730000	23,88	128,31	128,31	0,10%	126.697,75	94,89%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	5,0000000	25,53	127,65	127,65	0,10%	126.825,40	94,99%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	105,2044000	1,21	127,30	127,30	0,10%	126.952,70	95,08%	
00000658	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	50,6880000	2,50	126,72	126,72	0,09%	127.079,42	95,18%	
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	126,03	126,03	126,03	0,09%	127.205,45	95,27%	
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	8,0000000	15,46	123,68	123,68	0,09%	127.329,13	95,36%	
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	6,2707906	19,18	120,27	120,27	0,09%	127.449,40	95,45%	
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	2,6197890	44,37	116,24	116,24	0,09%	127.565,64	95,54%	
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	116,2288559	0,98	113,90	113,90	0,09%	127.679,54	95,63%	
00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,0000000	8,62	112,06	112,06	0,08%	127.791,60	95,71%	
00000857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	Material	M	5,2500000	21,32	111,93	111,93	0,08%	127.903,53	95,79%	
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	21,1851800	5,28	111,86	111,86	0,08%	128.015,39	95,88%	
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.368,3794172	0,08	109,47	109,47	0,08%	128.124,86	95,96%	
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,7508292	15,86	107,07	107,07	0,08%	128.231,93	96,04%	
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	1,5886000	67,39	107,06	107,06	0,08%	128.338,99	96,12%	
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	25,78	103,12	103,12	0,08%	128.442,11	96,20%	
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8511800	117,58	100,08	100,08	0,07%	128.542,19	96,27%	
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	15,9150000	6,20	98,67	98,67	0,07%	128.640,86	96,35%	
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	2,0000000	48,93	97,86	97,86	0,07%	128.738,72	96,42%	
00021130	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	3,1500000	28,54	89,90	89,90	0,07%	128.828,62	96,49%	
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	10,5000000	8,56	89,88	89,88	0,07%	128.918,50	96,55%	
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0536000	11,14	89,72	89,72	0,07%	129.008,22	96,62%	
00036530	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0001724	514.448,76	88,69	88,69	0,07%	129.096,91	96,69%	
00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	43,93	87,86	87,86	0,07%	129.184,77	96,75%	
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	63,9706470	1,36	87,00	87,00	0,07%	129.271,77	96,82%	
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0480000	21,37	86,51	86,51	0,06%	129.358,28	96,88%	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	6,0000000	14,41	86,46	86,46	0,06%	129.444,74	96,95%
00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	82,68	82,68	82,68	0,06%	129.527,42	97,01%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	308,0195797	0,26	80,09	80,09	0,06%	129.607,50	97,07%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,4100000	32,40	78,08	78,08	0,06%	129.685,58	97,13%
00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	24,61	73,83	73,83	0,06%	129.759,41	97,18%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	2,1969900	33,24	73,03	73,03	0,05%	129.832,44	97,24%
00044539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	22,5000000	3,24	72,90	72,90	0,05%	129.905,34	97,29%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	71,96	71,96	71,96	0,05%	129.977,30	97,35%
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCÉS M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	8,0000000	8,97	71,76	71,76	0,05%	130.049,06	97,40%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	8,0000000	8,67	69,36	69,36	0,05%	130.118,42	97,45%
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,3422097	15,86	68,87	68,87	0,05%	130.187,29	97,50%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	45,8730000	1,46	66,97	66,97	0,05%	130.254,26	97,55%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	63,9706470	1,03	65,89	65,89	0,05%	130.320,15	97,60%
00043652	SINAPI	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Material	KG	4,6336140	14,11	65,38	65,38	0,05%	130.385,53	97,65%
00003660	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	31,82	63,64	63,64	0,05%	130.449,17	97,70%
00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	31,60	63,20	63,20	0,05%	130.512,37	97,75%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	6,0000000	10,24	61,44	61,44	0,05%	130.573,81	97,79%
93.21.01	SUDECAP	ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M	Material	MES	0,0450000	1.320,00	59,40	59,40	0,04%	130.633,21	97,84%
H359	AGETOP CIVIL	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	Material	un	2,0000000	29,52	59,04	59,04	0,04%	130.692,25	97,88%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	2,4495639	24,00	58,79	58,79	0,04%	130.751,04	97,93%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	2,2676171	24,81	56,26	56,26	0,04%	130.807,30	97,97%
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	3,0300000	18,56	56,24	56,24	0,04%	130.863,54	98,01%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,0000000	8,00	56,00	56,00	0,04%	130.919,54	98,05%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6279680	33,90	55,19	55,19	0,04%	130.974,73	98,09%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	4,6138400	11,88	54,81	54,81	0,04%	131.029,54	98,13%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,6980000	32,28	54,81	54,81	0,04%	131.084,35	98,18%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	90,9420342	0,58	52,75	52,75	0,04%	131.137,10	98,21%
I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	0,5000000	105,03	52,52	52,52	0,04%	131.189,61	98,25%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2070400	23,23	51,27	51,27	0,04%	131.240,88	98,29%
H399	AGETOP CIVIL	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	Material	un	5,0000000	10,23	51,15	51,15	0,04%	131.292,03	98,33%
00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	5,0000000	9,60	48,00	48,00	0,04%	131.340,03	98,37%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	117,7851000	0,40	47,11	47,11	0,04%	131.387,15	98,40%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	46,46	46,46	46,46	0,03%	131.433,61	98,44%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	14,4918000	3,16	45,79	45,79	0,03%	131.479,40	98,47%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4,2955727	10,65	45,75	45,75	0,03%	131.525,15	98,51%
00001086	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	Material	UN	2,0000000	22,81	45,62	45,62	0,03%	131.570,77	98,54%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,0000000	7,46	44,76	44,76	0,03%	131.615,53	98,57%
I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	Material	M	0,7500000	59,10	44,33	44,33	0,03%	131.659,85	98,61%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,3916510	111,30	43,59	43,59	0,03%	131.703,45	98,64%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0016912	25.700,32	43,46	43,46	0,03%	131.746,91	98,67%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	38,0562400	1,10	41,86	41,86	0,03%	131.788,77	98,70%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	13,0000000	3,22	41,86	41,86	0,03%	131.830,63	98,73%
00011657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	20,92	41,84	41,84	0,03%	131.872,47	98,77%
I1530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	27,80	41,70	41,70	0,03%	131.914,17	98,80%
00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	8,2500000	4,96	40,92	40,92	0,03%	131.955,09	98,83%
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	2,2240000	18,22	40,52	40,52	0,03%	131.995,61	98,86%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	105,2044000	0,38	39,98	39,98	0,03%	132.035,59	98,89%
00000112	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	6,0000000	6,66	39,96	39,96	0,03%	132.075,55	98,92%
00038778	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	Material	UN	4,0000000	9,97	39,88	39,88	0,03%	132.115,43	98,95%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	5,0000000	7,62	38,10	38,10	0,03%	132.153,53	98,98%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00012232	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	2,0000000	18,93	37,86	37,86	0,03%	132.191,39	99,00%
00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2500000	11,60	37,70	37,70	0,03%	132.229,09	99,03%
00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	37,42	37,42	37,42	0,03%	132.266,51	99,06%
00034449	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	2,8100000	13,21	37,12	37,12	0,03%	132.303,63	99,09%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	3,0000000	12,28	36,84	36,84	0,03%	132.340,47	99,12%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	17,0000000	2,13	36,21	36,21	0,03%	132.376,68	99,14%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	3,0000000	11,78	35,34	35,34	0,03%	132.412,02	99,17%
00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	8,83	35,32	35,32	0,03%	132.447,34	99,20%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	35,8385497	0,98	35,12	35,12	0,03%	132.482,46	99,22%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	9,0000000	3,78	34,02	34,02	0,03%	132.516,48	99,25%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	10,93	32,79	32,79	0,02%	132.549,27	99,27%
00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	14,95	29,90	29,90	0,02%	132.579,17	99,29%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,5624000	49,82	28,02	28,02	0,02%	132.607,19	99,32%
00038023	SINAPI	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000	9,30	27,90	27,90	0,02%	132.635,09	99,34%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	10,0000000	2,77	27,70	27,70	0,02%	132.662,79	99,36%
00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	Material	UN	4,0000000	6,81	27,24	27,24	0,02%	132.690,03	99,38%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,9340000	27,81	25,97	25,97	0,02%	132.716,01	99,40%
00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2,0000000	12,81	25,62	25,62	0,02%	132.741,63	99,42%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	3,4752510	7,33	25,47	25,47	0,02%	132.767,10	99,44%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	10,4538000	2,41	25,19	25,19	0,02%	132.792,29	99,45%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	111,2640000	0,22	24,48	24,48	0,02%	132.816,77	99,47%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	12,02	24,04	24,04	0,02%	132.840,81	99,49%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Operativa	Operativa			
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	2,1519040	11,08	23,84	23,84	0,02%	132.864,65	99,51%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,6828900	34,84	23,79	23,79	0,02%	132.888,45	99,53%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	13,0000000	1,74	22,62	22,62	0,02%	132.911,07	99,54%
00011655	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,38	22,38	22,38	0,02%	132.933,45	99,56%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	13,0000000	1,68	21,84	21,84	0,02%	132.955,29	99,58%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10,4824230	2,01	21,07	21,07	0,02%	132.976,36	99,59%
00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	10,42	20,84	20,84	0,02%	132.997,20	99,61%
H400	AGETOP CIVIL	PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA QUAD.CROM. 100 mm (ESGOTO)	Material	un	2,0000000	9,97	19,94	19,94	0,01%	133.017,14	99,62%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1474000	135,04	19,90	19,90	0,01%	133.037,04	99,64%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0031236	6.318,00	19,73	19,73	0,01%	133.056,78	99,65%
00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	6,0000000	3,13	18,78	18,78	0,01%	133.075,56	99,67%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	14,0000000	1,33	18,62	18,62	0,01%	133.094,18	99,68%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,5534400	11,86	18,42	18,42	0,01%	133.112,60	99,69%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	4,34	17,36	17,36	0,01%	133.129,96	99,71%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,7724839	3,54	16,89	16,89	0,01%	133.146,85	99,72%
00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	2,0000000	8,32	16,64	16,64	0,01%	133.163,49	99,73%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,6000000	27,31	16,39	16,39	0,01%	133.179,88	99,74%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	4,02	16,08	16,08	0,01%	133.195,96	99,76%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2956400	52,56	15,54	15,54	0,01%	133.211,50	99,77%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	5,0000000	3,10	15,50	15,50	0,01%	133.227,00	99,78%
00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,20	15,20	15,20	0,01%	133.242,20	99,79%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	10,4824230	1,40	14,68	14,68	0,01%	133.256,87	99,80%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	3,4950000	3,68	12,86	12,86	0,01%	133.269,74	99,81%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16,0000000	0,80	12,80	12,80	0,01%	133.282,54	99,82%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	10,6770000	1,17	12,49	12,49	0,01%	133.295,03	99,83%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	3,04	12,16	12,16	0,01%	133.307,19	99,84%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1836469	55,08	10,12	10,12	0,01%	133.317,30	99,85%
00001049	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	10,09	10,09	10,09	0,01%	133.327,39	99,86%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,98	9,96	9,96	0,01%	133.337,35	99,86%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,96	9,92	9,92	0,01%	133.347,27	99,87%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,88	9,88	9,88	0,01%	133.357,15	99,88%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	6,0000000	1,51	9,06	9,06	0,01%	133.366,21	99,88%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	3,0960000	2,76	8,54	8,54	0,01%	133.374,76	99,89%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	26,2310010	0,30	7,87	7,87	0,01%	133.382,63	99,90%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,0000000	1,09	7,63	7,63	0,01%	133.390,26	99,90%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	59,4000000	0,12	7,13	7,13	0,01%	133.397,39	99,91%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,30	6,90	6,90	0,01%	133.404,29	99,91%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,1595133	5,77	6,69	6,69	0,01%	133.410,98	99,92%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0009289	6.731,71	6,25	6,25	0,00%	133.417,23	99,92%
00002644	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Material	UN	0,9999000	6,21	6,21	6,21	0,00%	133.423,44	99,93%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,08	6,16	6,16	0,00%	133.429,60	99,93%
2782	AGETOP CIVIL	GASOLINA	Material	l	1,0233580	5,94	6,08	6,08	0,00%	133.435,68	99,94%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1800000	30,74	5,53	5,53	0,00%	133.441,21	99,94%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

DATA: 08/03/2023

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

BDI: 20,00%

Área (m²): 44,48

R\$/m²: 3001,81

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Operativa	Operativa			
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,4487460	12,27	5,51	5,51	0,00%	133.446,72	99,94%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	3,0000000	1,80	5,40	5,40	0,00%	133.452,12	99,95%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,40	5,40	5,40	0,00%	133.457,52	99,95%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,25	5,25	5,25	0,00%	133.462,77	99,96%
00044479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	22,5000000	0,18	4,05	4,05	0,00%	133.466,82	99,96%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1140000	28,62	3,26	3,26	0,00%	133.470,08	99,96%
1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	Material	UN	0,0850000	37,92	3,22	3,22	0,00%	133.473,30	99,96%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,6852000	4,66	3,19	3,19	0,00%	133.476,49	99,97%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1428000	21,99	3,14	3,14	0,00%	133.479,64	99,97%
00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP	Equipamento	UN	0,0002100	13.679,88	2,87	2,87	0,00%	133.482,51	99,97%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1771511	16,12	2,86	2,86	0,00%	133.485,36	99,97%
00011616	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	Equipamento	UN	0,0001272	22.330,11	2,84	2,84	0,00%	133.488,20	99,98%
10871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,0850000	29,43	2,50	2,50	0,00%	133.490,71	99,98%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0885000	27,86	2,47	2,47	0,00%	133.493,17	99,98%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1230000	17,20	2,12	2,12	0,00%	133.495,29	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0720000	27,34	1,97	1,97	0,00%	133.497,26	99,98%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,1990000	9,88	1,97	1,97	0,00%	133.499,22	99,98%
00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0658480	27,34	1,80	1,80	0,00%	133.501,02	99,99%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0003868	4.198,36	1,62	1,62	0,00%	133.502,65	99,99%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	16,0000000	0,09	1,44	1,44	0,00%	133.504,09	99,99%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000023	578.414,59	1,33	1,33	0,00%	133.505,42	99,99%
00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0395977	30,27	1,20	1,20	0,00%	133.506,61	99,99%
00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0330000	36,02	1,19	1,19	0,00%	133.507,80	99,99%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	116,2288559	0,01	1,16	1,16	0,00%	133.508,97	99,99%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Vestiários do Curso de Medicina Veterinária

BDI: 20,00%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 44,48

DATA: 08/03/2023

R\$/m²: 3001,81

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 01/2023 - Goiás, SICRO3 - 10/2022 - Goiás, ORSE - 11/2022 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
2149	AGETOP CIVIL	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO EDEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,3837600	2,64	1,01	1,01	0,00%	133.509,98	99,99%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0005702	1.504,11	0,86	0,86	0,00%	133.510,84	99,99%
2779	AGETOP CIVIL	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO EDEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,1363750	5,17	0,71	0,71	0,00%	133.511,54	99,99%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0434305	10,65	0,46	0,46	0,00%	133.512,00	99,99%
I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0036575	91,42	0,33	0,33	0,00%	133.512,34	99,99%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0025000	109,94	0,27	0,27	0,00%	133.512,61	99,99%
I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0031238	29,30	0,09	0,09	0,00%	133.512,70	99,99%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR	Equipamento	UN	0,0000023	16.951,15	0,04	0,04	0,00%	133.512,74	100,00%