



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R\$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%
DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00000037	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO, CARRIER OU EQUIVALENTE	Material	UN	23,0000000	9.708,91	223.304,93	223.304,93	14,50%	223.304,93	14,50%
00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Material	m²	1.010,5400000	135,41	136.837,22	136.837,22	8,88%	360.142,15	23,38%
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0364000	18.849,42	76.083,80	76.083,80	4,94%	436.225,95	28,32%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2.391,3026666	20,55	49.141,27	49.141,27	3,19%	485.367,22	31,51%
00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	14.660,8000000	3,09	45.301,87	45.301,87	2,94%	530.669,09	34,45%
00000035	Próprio	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO CORUMBA, E= *2,0* CM	Material	M²	113,7900000	330,00	37.550,70	37.550,70	2,44%	568.219,79	36,89%
00000038	Próprio	ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 3,60 x 0,75 x 0,60 / 5,01 x 0,75 x 0,60 (m)	Outros	UN	3,0000000	12.490,00	37.470,00	37.470,00	2,43%	605.689,79	39,32%
00020231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	Material	M	769,9120000	42,42	32.659,67	32.659,67	2,12%	638.349,46	41,44%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0524000	7.390,73	29.950,19	29.950,19	1,94%	668.299,65	43,38%
00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	4.855,2000000	6,05	29.373,96	29.373,96	1,91%	697.673,61	45,29%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1.989,6772849	13,35	26.562,19	26.562,19	1,72%	724.235,81	47,02%
00039510	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	Material	UN	129,0000000	184,82	23.841,78	23.841,78	1,55%	748.077,59	48,56%
00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	403,3345000	58,14	23.449,87	23.449,87	1,52%	771.527,45	50,09%
00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	663,7150000	34,46	22.871,62	22.871,62	1,48%	794.399,07	51,57%
D.05.000.023585	CPOS	Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega - instalado	Material	m²	167,4100000	131,34	21.987,63	21.987,63	1,43%	816.386,70	53,00%
00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	10,0000000	2.188,23	21.882,30	21.882,30	1,42%	838.269,00	54,42%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.756,5833883	12,10	21.254,66	21.254,66	1,38%	859.523,66	55,80%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	9.467,8259751	2,11	19.977,11	19.977,11	1,30%	879.500,77	57,10%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	407,0000000	46,33	18.856,31	18.856,31	1,22%	898.357,08	58,32%
00000024	Próprio	PISO VINÍLICO LINHA DECODE - ACOUSTIC, Cor: COLD MEDIUM GREY	Material	M²	124,3550000	150,56	18.722,89	18.722,89	1,22%	917.079,97	59,53%
00042424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,0000000	1.954,28	17.588,52	17.588,52	1,14%	934.668,49	60,68%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	525,0000000	33,26	17.461,50	17.461,50	1,13%	952.129,99	61,81%
00000027	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER 22.000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICAÇÃO A, CONTROLE S/FIO	Material	UN	5,0000000	3.380,43	16.902,15	16.902,15	1,10%	969.032,14	62,91%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	800,5648179	20,55	16.451,61	16.451,61	1,07%	985.483,75	63,98%
00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	33,2780000	476,79	15.866,62	15.866,62	1,03%	1.001.350,37	65,01%
00039521	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	Material	m²	63,0300000	225,44	14.209,48	14.209,48	0,92%	1.015.559,85	65,93%
13510	ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	Material	un	4,0000000	3.420,13	13.680,52	13.680,52	0,89%	1.029.240,37	66,82%
00007356	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	544,0578000	25,14	13.677,61	13.677,61	0,89%	1.042.917,98	67,70%
00039599	SINAPI	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	Material	M	5.407,5000000	2,44	13.194,30	13.194,30	0,86%	1.056.112,28	68,56%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R\$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%
DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Operativa	Geral			
00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	663,7150000	19,15	12.710,14	12.710,14	0,83%	1.068.822,43	69,39%
861	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	189,0000000	64,38	12.167,82	12.167,82	0,79%	1.080.990,25	70,18%
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	585,3151949	20,55	12.028,23	12.028,23	0,78%	1.093.018,47	70,96%
00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	106,8704000	106,80	11.413,76	11.413,76	0,74%	1.104.432,23	71,70%
00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	403,3345000	25,15	10.143,86	10.143,86	0,66%	1.114.576,09	72,36%
00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	Material	KG	834,3700000	11,76	9.812,19	9.812,19	0,64%	1.124.388,28	72,99%
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	462,2685340	21,02	9.716,88	9.716,88	0,63%	1.134.105,17	73,62%
00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	21,9450000	430,18	9.440,30	9.440,30	0,61%	1.143.545,47	74,24%
00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,0000000	4.489,74	8.979,48	8.979,48	0,58%	1.152.524,95	74,82%
1296	ORSE	Forro de madeira lambrí cumaru/ipê champanhe, regua de 10cm, e = 9 mm	Material	m²	73,4580000	120,00	8.814,96	8.814,96	0,57%	1.161.339,91	75,39%
3094	AGETOP	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2	Material	m	715,0000000	12,14	8.680,10	8.680,10	0,56%	1.170.020,01	75,96%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	388,7080564	20,55	7.987,95	7.987,95	0,52%	1.178.007,96	76,47%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	9.628,2610497	0,81	7.798,89	7.798,89	0,51%	1.185.806,85	76,98%
00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1.368,5000000	5,20	7.116,20	7.116,20	0,46%	1.192.923,05	77,44%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	9.467,8259751	0,75	7.100,87	7.100,87	0,46%	1.200.023,92	77,90%
P.19.000.048007	CPOS	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4" x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente	Material	M	404,6250000	17,24	6.975,74	6.975,74	0,45%	1.206.999,66	78,36%
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	22,0000000	301,97	6.643,34	6.643,34	0,43%	1.213.643,00	78,79%
00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	556,2985450	11,36	6.319,55	6.319,55	0,41%	1.219.962,55	79,20%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	215,0788000	28,40	6.108,24	6.108,24	0,40%	1.226.070,79	79,59%
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	260,3805000	22,40	5.832,52	5.832,52	0,38%	1.231.903,31	79,97%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	211,7900000	27,52	5.828,46	5.828,46	0,38%	1.237.731,77	80,35%
D.04.000.098078	CPOS	Lousa em laminado melamínico, branco linha comercial	Material	m²	25,2000000	228,67	5.762,48	5.762,48	0,37%	1.243.494,25	80,73%
2583	ORSE	Película insulfilm G 5	Material	m²	134,2425000	42,20	5.665,03	5.665,03	0,37%	1.249.159,29	81,09%
00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	Material	UN	7,0000000	703,40	4.923,80	4.923,80	0,32%	1.254.083,09	81,41%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.413,4422000	1,07	4.722,38	4.722,38	0,31%	1.258.805,47	81,72%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	222,8144688	21,13	4.708,07	4.708,07	0,31%	1.263.513,54	82,02%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	814,6170000	5,74	4.675,90	4.675,90	0,30%	1.268.189,44	82,33%
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	23,0000000	201,80	4.641,40	4.641,40	0,30%	1.272.830,84	82,63%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	204,7515956	22,61	4.629,43	4.629,43	0,30%	1.277.460,27	82,93%
00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	104,0100000	44,49	4.627,40	4.627,40	0,30%	1.282.087,68	83,23%
4430	ORSE	Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm	Material	m	35,0271600	130,00	4.553,53	4.553,53	0,30%	1.286.641,21	83,53%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	24,0000000	187,86	4.508,64	4.508,64	0,29%	1.291.149,85	83,82%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Operativa	Geral			
00039620	SINAPI	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	Material	UN	4,0000000	1.122,92	4.491,68	4.491,68	0,29%	1.295.641,53	84,11%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1.220,4000000	3,67	4.478,87	4.478,87	0,29%	1.300.120,40	84,40%
00010709	SINAPI	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)	Material	m²	28,0900000	156,58	4.398,33	4.398,33	0,29%	1.304.518,73	84,69%
00021034	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	6,0000000	714,65	4.287,90	4.287,90	0,28%	1.308.806,63	84,97%
2713	AGETOP	IMPERMEAB.FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Material	Kg	528,0660000	8,01	4.229,81	4.229,81	0,27%	1.313.036,44	85,24%
00000023	Próprio	LADRILHO HIDRÁULICO, GOIARTE, 20X20, MODELO 9 PIRÂMIDES	Material	M²	37,6530000	110,00	4.141,83	4.141,83	0,27%	1.317.178,27	85,51%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	199,7514040	20,55	4.104,89	4.104,89	0,27%	1.321.283,16	85,77%
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	5,7794880	708,78	4.096,39	4.096,39	0,27%	1.325.379,55	86,04%
MOED- 4332	SETOP	ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO	Mão de Obra	H	42,0000000	97,15	4.080,30	4.080,30	0,26%	1.329.459,85	86,31%
00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	874,6500000	4,43	3.874,70	3.874,70	0,25%	1.333.334,55	86,56%
00039601	SINAPI	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	Material	UN	118,0000000	31,70	3.740,60	3.740,60	0,24%	1.337.075,15	86,80%
9713	ORSE	Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-5096 (SPDA)	Material	un	201,0000000	17,23	3.463,23	3.463,23	0,22%	1.340.538,38	87,03%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4.413,4422000	0,78	3.442,48	3.442,48	0,22%	1.343.980,86	87,25%
00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	166,7460787	20,48	3.414,96	3.414,96	0,22%	1.347.395,82	87,47%
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	58,2788000	52,16	3.039,82	3.039,82	0,20%	1.350.435,64	87,67%
00039615	SINAPI	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	Material	UN	4,0000000	735,25	2.941,00	2.941,00	0,19%	1.353.376,64	87,86%
00039607	SINAPI	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	Material	UN	90,0000000	32,50	2.925,00	2.925,00	0,19%	1.356.301,64	88,05%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	81,0000000	35,98	2.914,38	2.914,38	0,19%	1.359.216,02	88,24%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	64,7604120	44,70	2.894,79	2.894,79	0,19%	1.362.110,81	88,43%
00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Material	L	90,4360000	31,93	2.887,62	2.887,62	0,19%	1.364.998,43	88,61%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	218,2985370	13,05	2.848,80	2.848,80	0,18%	1.367.847,23	88,80%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	126,1537543	19,34	2.439,81	2.439,81	0,16%	1.370.287,04	88,96%
00000036	Próprio	Bebedouro de pressão. marca: ibbl. modelo: bag40c conjugado prata. fornecimento e instalação. itens inclusos/características gerais: design coluna bebedouro infantil conjugado e compressor: com gás r134a, INOX 304	Material	UN	2,0000000	1.187,90	2.375,80	2.375,80	0,15%	1.372.662,84	89,11%
13291	ORSE	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	Material	un	9,0000000	261,00	2.349,00	2.349,00	0,15%	1.375.011,84	89,26%
H149	AGETOP	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Material	un	9,0000000	260,52	2.344,68	2.344,68	0,15%	1.377.356,52	89,42%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	112,6733418	20,55	2.315,44	2.315,44	0,15%	1.379.671,96	89,57%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	343,0000000	6,74	2.311,82	2.311,82	0,15%	1.381.983,78	89,72%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.943,1466750	1,15	2.234,62	2.234,62	0,15%	1.384.218,40	89,86%
1890	AGETOP	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26	Material	m²	8,0000000	275,00	2.200,00	2.200,00	0,14%	1.386.418,40	90,00%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	53,2434240	39,47	2.101,52	2.101,52	0,14%	1.388.519,92	90,14%
00036888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	Material	M	72,3402240	28,52	2.063,14	2.063,14	0,13%	1.390.583,06	90,27%
00036796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Material	UN	13,0000000	154,75	2.011,75	2.011,75	0,13%	1.392.594,81	90,40%
2691	AGETOP	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA	Material	m³	30,0000000	66,67	2.000,10	2.000,10	0,13%	1.394.594,91	90,53%
00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	260,3805000	7,61	1.981,50	1.981,50	0,13%	1.396.576,41	90,66%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Unitário	Operativa	Geral			
00000039	Próprio	ARMÁRIO BAIXO SOB BANCADA EM L, COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 18MM, PUXADORES CROMADOS - 0,74 x 0,75 x 0,60 / 2,06 x 0,75 x 0,60 (m)	Outros	UN	1,0000000	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,13%	1.398.556,41	90,79%
11085	ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm	Material	un	1,0000000	1.955,85	1.955,85	1.955,85	0,13%	1.400.512,26	90,92%
00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	158,0000000	12,19	1.926,02	1.926,02	0,13%	1.402.438,28	91,04%
11379	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	Material	un	80,0000000	23,69	1.895,20	1.895,20	0,12%	1.404.333,48	91,17%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	4,4800000	416,62	1.866,46	1.866,46	0,12%	1.406.199,93	91,29%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.701,3548173	1,09	1.854,48	1.854,48	0,12%	1.408.054,41	91,41%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	11,0000000	165,80	1.823,80	1.823,80	0,12%	1.409.878,21	91,53%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	835,6399200	2,15	1.796,63	1.796,63	0,12%	1.411.674,84	91,64%
00043653	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	64,9517544	27,34	1.775,78	1.775,78	0,12%	1.413.450,62	91,76%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	132,2699523	13,35	1.765,80	1.765,80	0,11%	1.415.216,42	91,87%
00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	176,3737650	10,01	1.765,50	1.765,50	0,11%	1.416.981,92	91,99%
00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	250,0000000	7,06	1.765,00	1.765,00	0,11%	1.418.746,92	92,10%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	16,1920000	106,80	1.729,31	1.729,31	0,11%	1.420.476,23	92,21%
00039345	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Material	UN	154,0000000	11,10	1.709,40	1.709,40	0,11%	1.422.185,63	92,33%
P.15.000.046031	CPOS	Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/23/26W; ref. EDR-45 da Lumalux, YEE410 da AMES, ARM99-ML539 C da ARM, PL 613/226 da Prolumi, AL 1761 da Ajalumi ou equivalente	Material	UN	18,0000000	93,21	1.677,78	1.677,78	0,11%	1.423.863,41	92,43%
00003380	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	27,0000000	61,80	1.668,60	1.668,60	0,11%	1.425.532,01	92,54%
00034779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	15,3146530	108,35	1.659,34	1.659,34	0,11%	1.427.191,35	92,65%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	224,2822400	7,37	1.652,96	1.652,96	0,11%	1.428.844,31	92,76%
11513	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar (p/SPDA)	Material	un	20,0000000	81,90	1.638,00	1.638,00	0,11%	1.430.482,31	92,86%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1.175,8200000	1,38	1.622,63	1.622,63	0,11%	1.432.104,94	92,97%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	50,3114000	29,40	1.479,16	1.479,16	0,10%	1.433.584,10	93,07%
3130	AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	Material	un	20,0000000	73,89	1.477,80	1.477,80	0,10%	1.435.061,90	93,16%
MOED- 4714	SETOP	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	Mão de Obra	H	35,0000000	42,04	1.471,40	1.471,40	0,10%	1.436.533,30	93,26%
00039694	SINAPI	PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)	Material	m²	4,0000000	361,25	1.445,00	1.445,00	0,09%	1.437.978,30	93,35%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	11,0000000	130,00	1.430,00	1.430,00	0,09%	1.439.408,30	93,44%
3939	AGETOP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	Material	un	12,0000000	117,03	1.404,36	1.404,36	0,09%	1.440.812,66	93,53%
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLASTICO	Material	UN	22,0000000	63,48	1.396,56	1.396,56	0,09%	1.442.209,22	93,63%
00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	79,5801875	16,67	1.326,60	1.326,60	0,09%	1.443.535,82	93,71%
1388	AGETOP	FERRAGENS PORTA DIV. NAVAL COLOCADA	Material	un	10,0000000	130,44	1.304,40	1.304,40	0,08%	1.444.840,22	93,80%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.701,3548173	0,74	1.259,00	1.259,00	0,08%	1.446.099,22	93,88%
6698	ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02 Técnico em informática -40h - Rev 02	Mão de Obra	h	52,0000000	24,03	1.249,43	1.249,43	0,08%	1.447.348,65	93,96%
00004030	SINAPI	VEU POLIESTER	Material	m²	169,8612300	7,33	1.245,08	1.245,08	0,08%	1.448.593,74	94,04%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R\$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%
DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00000025	Próprio	CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 20 METROS	Material	UN	6,0000000	203,99	1.223,94	1.223,94	0,08%	1.449.817,68	94,12%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	8,0000000	152,35	1.218,80	1.218,80	0,08%	1.451.036,48	94,20%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	Equipamento	MXMES	60,0000000	20,00	1.200,00	1.200,00	0,08%	1.452.236,48	94,28%
00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	9,0000000	130,90	1.178,10	1.178,10	0,08%	1.453.414,58	94,35%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1.674,5272000	0,70	1.172,17	1.172,17	0,08%	1.454.586,75	94,43%
00037555	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000	379,99	1.139,97	1.139,97	0,07%	1.455.726,72	94,50%
00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	35,4889440	31,79	1.128,19	1.128,19	0,07%	1.456.854,91	94,58%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	54,5744465	20,55	1.121,50	1.121,50	0,07%	1.457.976,41	94,65%
00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	22,0000000	50,65	1.114,30	1.114,30	0,07%	1.459.090,71	94,72%
00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	52,7400000	20,93	1.103,85	1.103,85	0,07%	1.460.194,56	94,79%
00039806	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	Material	UN	4,0000000	275,13	1.100,52	1.100,52	0,07%	1.461.295,08	94,86%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.943,1466750	0,56	1.088,16	1.088,16	0,07%	1.462.383,25	94,93%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	48,2784722	22,08	1.065,99	1.065,99	0,07%	1.463.449,23	95,00%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	2,0000000	521,61	1.043,22	1.043,22	0,07%	1.464.492,45	95,07%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	129,0000000	8,07	1.041,03	1.041,03	0,07%	1.465.533,48	95,14%
00001333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	83,4370000	12,24	1.021,27	1.021,27	0,07%	1.466.554,75	95,21%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	56,0000000	17,95	1.005,20	1.005,20	0,07%	1.467.559,95	95,27%
H705	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	8,0000000	125,26	1.002,08	1.002,08	0,07%	1.468.562,03	95,34%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	1.316,2689000	0,76	1.000,36	1.000,36	0,06%	1.469.562,40	95,40%
00000020	Próprio	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAX 2550, CROMADO	Material	UN	10,0000000	96,90	969,00	969,00	0,06%	1.470.531,40	95,46%
00000034	Próprio	DVR 8 CANAIS GRAVADOR, MHDX 1108 MULTI HD G4 1TB, INTELBRAS	Material	UN	1,0000000	939,85	939,85	939,85	0,06%	1.471.471,25	95,52%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	27,5607650	33,85	932,93	932,93	0,06%	1.472.404,18	95,59%
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	26,3520000	35,00	922,32	922,32	0,06%	1.473.326,50	95,65%
00007571	SINAPI	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	Material	UN	80,0000000	11,48	918,40	918,40	0,06%	1.474.244,90	95,70%
MOED- 4333	SETOP	TÉCNICO NIVEL MÉDIO	Mão de Obra	H	35,0000000	25,79	902,65	902,65	0,06%	1.475.147,55	95,76%
1438	AGETOP	TÁBICA PARA FORRO DE GESSO COLOCADA	Material	m	47,5400000	18,67	887,57	887,57	0,06%	1.476.035,12	95,82%
00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Equipamento	SC25KG	6,1543131	143,98	886,10	886,10	0,06%	1.476.921,22	95,88%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	578,3746987	1,50	867,56	867,56	0,06%	1.477.788,78	95,94%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	578,3746987	1,48	855,99	855,99	0,06%	1.478.644,78	95,99%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	15,0000000	56,66	849,90	849,90	0,06%	1.479.494,68	96,05%
4037	ORSE	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	59,9400000	14,10	845,15	845,15	0,05%	1.480.339,83	96,10%
P.19.000.048072	CPOS	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115	Material	UN	47,0000000	17,98	845,06	845,06	0,05%	1.481.184,89	96,16%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	225,6581830	3,64	821,40	821,40	0,05%	1.482.006,28	96,21%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00000029	Próprio	uminária Embutir Tubular 2 Lâmpadas Retangular 60cm Alumíni Lumepetro - Lâmpada: LED tubular T8 – Fluorescente tubular T8/T10 Observação : Luminária com 4 aletas slim parabólicas dupla Acompanha Lâmpadas: Não Altura: 5,6cm Comprimento: 60cm Cor: Branco Largura: 19cm Material: Metal Modelo: 86209-134109 Produto: Luminária de Teto de Embutir Quantidade de Lâmpadas: 2 Lâmpadas Tipo: Luminária de Embutir com Filme Refletivo	Material	UN	8,0000000	101,51	812,08	812,08	0,05%	1.482.818,36	96,26%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	202,94	811,76	811,76	0,05%	1.483.630,12	96,31%
2898	ORSE	Tube de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	Material	un	11,0000000	72,41	796,51	796,51	0,05%	1.484.426,63	96,37%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1.193,9813369	0,66	788,03	788,03	0,05%	1.485.214,66	96,42%
00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	1,0000000	787,53	787,53	787,53	0,05%	1.486.002,19	96,47%
00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000	195,80	783,20	783,20	0,05%	1.486.785,39	96,52%
3944	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	Material	un	5,0000000	156,54	782,70	782,70	0,05%	1.487.568,09	96,57%
00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	10,0000000	78,00	780,00	780,00	0,05%	1.488.348,09	96,62%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	28,8351360	26,79	772,49	772,49	0,05%	1.489.120,59	96,67%
MOED- 4370	SETOP	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	Mão de Obra	H	7,0000000	109,84	768,88	768,88	0,05%	1.489.889,47	96,72%
00000028	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR FOCO ORIENTÁVEL /1X LÂMPADA HALÓGENA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO DE 111MM DE DIÂMETRO 50W, 12V/ CORPO E ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ATÁ 1XQPAR20 50W ITAIM.	Material	UN	17,0000000	44,89	763,13	763,13	0,05%	1.490.652,60	96,77%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	198,0000000	3,73	738,54	738,54	0,05%	1.491.391,14	96,82%
00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	905,7600000	0,80	724,61	724,61	0,05%	1.492.115,74	96,87%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	174,8614000	4,11	718,68	718,68	0,05%	1.492.834,42	96,91%
00000004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 REAIS	Taxas	UN	3,0000000	233,94	701,82	701,82	0,05%	1.493.536,24	96,96%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	238,6660800	2,91	694,52	694,52	0,05%	1.494.230,76	97,00%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	533,9400000	1,29	688,78	688,78	0,04%	1.494.919,55	97,05%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	720,0000000	0,95	684,00	684,00	0,04%	1.495.603,55	97,09%
00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	32,8463100	20,55	674,99	674,99	0,04%	1.496.278,54	97,14%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,8137771	20,55	674,32	674,32	0,04%	1.496.952,86	97,18%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	700,5085760	0,92	644,47	644,47	0,04%	1.497.597,33	97,22%
56.11.05	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO	Mão de Obra	H	6,0000000	107,34	644,04	644,04	0,04%	1.498.241,37	97,26%
3945	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	Material	un	4,0000000	159,33	637,32	637,32	0,04%	1.498.878,69	97,30%
00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	630,00	630,00	630,00	0,04%	1.499.508,69	97,35%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	26,0000000	24,21	629,46	629,46	0,04%	1.500.138,15	97,39%
7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Material	un	10,0000000	62,92	629,20	629,20	0,04%	1.500.767,35	97,43%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	248,0000000	2,51	622,48	622,48	0,04%	1.501.389,83	97,47%
00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	Material	UN	2,0000000	309,08	618,16	618,16	0,04%	1.502.007,99	97,51%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	130,4886000	4,72	615,91	615,91	0,04%	1.502.623,89	97,55%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	50,4994800	11,66	588,82	588,82	0,04%	1.503.212,72	97,59%
00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	Material	UN	16,0000000	36,66	586,56	586,56	0,04%	1.503.799,28	97,62%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	88,2000000	6,61	583,00	583,00	0,04%	1.504.382,28	97,66%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	9.628,2610497	0,06	577,70	577,70	0,04%	1.504.959,98	97,70%
00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	2,0000000	288,67	577,34	577,34	0,04%	1.505.537,32	97,74%
3948	AGETOP	EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE	Material	un	3,0000000	191,69	575,07	575,07	0,04%	1.506.112,39	97,77%
00000032	Próprio	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U	Material	UN	11,0000000	51,60	567,60	567,60	0,04%	1.506.679,99	97,81%
00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	275,0000000	2,06	566,50	566,50	0,04%	1.507.246,49	97,85%
00004964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	2,0000000	279,10	558,20	558,20	0,04%	1.507.804,69	97,88%
00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	29,9627530	18,59	557,01	557,01	0,04%	1.508.361,69	97,92%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1.726,9920000	0,32	552,64	552,64	0,04%	1.508.914,33	97,96%
00043652	SINAPI	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	Material	KG	49,2034940	11,20	551,08	551,08	0,04%	1.509.465,41	97,99%
00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	15,9012065	32,77	521,08	521,08	0,03%	1.509.986,49	98,03%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	185,6818172	2,78	516,20	516,20	0,03%	1.510.502,69	98,06%
00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	20,6647478	24,76	511,66	511,66	0,03%	1.511.014,35	98,09%
2133	AGETOP	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	Material	m	19,2176000	26,47	508,69	508,69	0,03%	1.511.523,04	98,12%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	164,5650000	3,02	496,99	496,99	0,03%	1.512.020,02	98,16%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	228,2500000	2,17	495,30	495,30	0,03%	1.512.515,33	98,19%
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	123,54	494,16	494,16	0,03%	1.513.009,49	98,22%
9718	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	Material	un	227,0000000	2,17	492,59	492,59	0,03%	1.513.502,08	98,25%
00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	17,0000000	28,91	491,47	491,47	0,03%	1.513.993,55	98,29%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	27,5683980	17,70	487,96	487,96	0,03%	1.514.481,51	98,32%
00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	12,6350000	38,56	487,21	487,21	0,03%	1.514.968,71	98,35%
56.11.04	SUDECAP	ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO	Mão de Obra	H	4,0000000	121,30	485,20	485,20	0,03%	1.515.453,91	98,38%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	490,0000000	0,98	480,20	480,20	0,03%	1.515.934,11	98,41%
00038114	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Material	UN	31,0000000	15,34	475,54	475,54	0,03%	1.516.409,65	98,44%
00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	13,0000000	36,40	473,20	473,20	0,03%	1.516.882,85	98,47%
9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	239,7600000	1,95	467,53	467,53	0,03%	1.517.350,38	98,50%
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	4.249,3631200	0,11	467,43	467,43	0,03%	1.517.817,81	98,53%
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	23,0000000	20,10	462,30	462,30	0,03%	1.518.280,11	98,56%
00000715	SINAPI	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)	Material	UN	12,5832000	36,25	456,14	456,14	0,03%	1.518.736,25	98,59%
56.13.04	SUDECAP	PROJETISTA CADISTA - PROJETO	Mão de Obra	H	14,0000000	31,75	444,50	444,50	0,03%	1.519.180,75	98,62%
00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	125,7720000	3,31	416,31	416,31	0,03%	1.519.597,06	98,65%
12920	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	Material	un	4,0000000	104,05	416,20	416,20	0,03%	1.520.013,26	98,68%
2372	AGETOP	CHAPA PERFILADA No. 18	Material	Kg	37,8999000	10,97	415,76	415,76	0,03%	1.520.429,02	98,70%
00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,0000000	206,43	412,86	412,86	0,03%	1.520.841,88	98,73%
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	650,0130000	0,62	403,01	403,01	0,03%	1.521.244,89	98,76%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	40,0000000	9,86	394,40	394,40	0,03%	1.521.639,29	98,78%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	84,0600000	4,68	393,40	393,40	0,03%	1.522.032,69	98,81%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,6205203	150,00	393,08	393,08	0,03%	1.522.425,77	98,83%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	7,0000000	53,36	373,52	373,52	0,02%	1.522.799,29	98,86%
00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	12,3069575	29,87	367,61	367,61	0,02%	1.523.166,90	98,88%
00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,9554012	13,35	359,85	359,85	0,02%	1.523.526,75	98,90%
00000005	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA/SERVIÇOS COM VALOR INFERIOR A 8.000,00 REAIS - PROJETOS EXECUTIVOS	Taxas	UN	4,0000000	88,78	355,12	355,12	0,02%	1.523.881,87	98,93%
00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	2,0000000	175,28	350,56	350,56	0,02%	1.524.232,43	98,95%
00010899	SINAPI	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000	116,53	349,59	349,59	0,02%	1.524.582,02	98,97%
00000030	Próprio	KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK	Material	UN	1,0000000	349,58	349,58	349,58	0,02%	1.524.931,60	99,00%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	57,0000000	5,92	337,44	337,44	0,02%	1.525.269,04	99,02%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	291,8538069	1,15	335,63	335,63	0,02%	1.525.604,67	99,04%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	3,7382690	86,57	323,62	323,62	0,02%	1.525.928,30	99,06%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	248,0000000	1,30	322,40	322,40	0,02%	1.526.250,70	99,08%
00010423	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20" L	Material	UN	1,0000000	317,56	317,56	317,56	0,02%	1.526.568,26	99,10%
00004982	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	313,36	313,36	313,36	0,02%	1.526.881,62	99,12%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	327,2436000	0,94	307,61	307,61	0,02%	1.527.189,23	99,14%
00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0412402	7.146,79	294,74	294,74	0,02%	1.527.483,96	99,16%
00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	Mão de Obra	H	10,1586125	28,54	289,93	289,93	0,02%	1.527.773,89	99,18%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	21,2418111	13,35	283,58	283,58	0,02%	1.528.057,47	99,20%
00000587	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "	Material	KG	6,8992000	40,56	279,83	279,83	0,02%	1.528.337,30	99,22%
00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	5,6257250	49,18	276,67	276,67	0,02%	1.528.613,97	99,23%
H702	AGETOP	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Material	un	3,0000000	90,18	270,54	270,54	0,02%	1.528.884,51	99,25%
00036794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	2,0000000	132,13	264,26	264,26	0,02%	1.529.148,77	99,27%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	206,2940160	1,26	259,93	259,93	0,02%	1.529.408,70	99,29%
13322	ORSE	Parafuso cabeça lenticilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Material	un	1.006,9920000	0,24	241,68	241,68	0,02%	1.529.650,38	99,30%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	3,9500000	60,04	237,16	237,16	0,02%	1.529.887,54	99,32%
00002588	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	12,0000000	19,72	236,64	236,64	0,02%	1.530.124,18	99,33%
M0008	SICRO3	Detergente líquido neutro	Material	l	80,0000000	2,94	235,03	235,03	0,02%	1.530.359,21	99,35%
00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA	Mão de Obra	H	15,2342412	15,42	234,91	234,91	0,02%	1.530.594,12	99,36%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	11,1327907	20,90	232,68	232,68	0,02%	1.530.826,80	99,38%
00013294	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	Material	UN	138,0000000	1,62	223,56	223,56	0,01%	1.531.050,36	99,39%
00014152	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	Material	UN	5,0000000	44,66	223,30	223,30	0,01%	1.531.273,66	99,41%
00001535	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	40,0000000	5,41	216,40	216,40	0,01%	1.531.490,06	99,42%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	77,2553600	2,77	214,00	214,00	0,01%	1.531.704,05	99,44%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R\$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%
DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
H572	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICOTEMPORIZADO	Material	un	2,0000000	106,95	213,90	213,90	0,01%	1.531.917,95	99,45%
00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,3294000	640,21	210,89	210,89	0,01%	1.532.128,84	99,46%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	44,0000000	4,59	201,96	201,96	0,01%	1.532.330,80	99,48%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	265,4295381	0,76	201,73	201,73	0,01%	1.532.532,52	99,49%
00000033	Próprio	RÉGUA TOMADA 10A 2P+T, MODELO INTELBRAS, COM 8 TOMADAS, PRETO, PARA RACK	Material	UN	2,0000000	95,70	191,40	191,40	0,01%	1.532.723,92	99,50%
00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	Material	UN	20,0000000	9,39	187,80	187,80	0,01%	1.532.911,72	99,51%
74.51.04	SUDECAP	MOLDE P/SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8".50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	179,00	179,00	179,00	0,01%	1.533.090,72	99,53%
2911	AGETOP	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	27,0000000	6,57	177,39	177,39	0,01%	1.533.268,11	99,54%
56.14.02	SUDECAP	TECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO	Mão de Obra	H	6,0000000	28,46	170,76	170,76	0,01%	1.533.438,87	99,55%
3358	ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Material	Un	4,0000000	42,06	168,24	168,24	0,01%	1.533.607,11	99,56%
00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0400000	161,64	168,11	168,11	0,01%	1.533.775,22	99,57%
00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	8,0000000	20,93	167,44	167,44	0,01%	1.533.942,66	99,58%
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	100,0000000	1,67	167,00	167,00	0,01%	1.534.109,66	99,59%
00001360	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M	Material	m²	4,7040000	35,35	166,29	166,29	0,01%	1.534.275,95	99,60%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	7,9506907	20,44	162,51	162,51	0,01%	1.534.438,46	99,61%
00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	473,4475600	0,33	156,24	156,24	0,01%	1.534.594,70	99,62%
11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	1,0000000	155,89	155,89	155,89	0,01%	1.534.750,59	99,63%
00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	7,7000000	20,02	154,15	154,15	0,01%	1.534.904,74	99,64%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Material	UN	2,0000000	75,35	150,70	150,70	0,01%	1.535.055,44	99,65%
00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	138,0000000	1,09	150,42	150,42	0,01%	1.535.205,86	99,66%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	135,2845730	1,05	142,05	142,05	0,01%	1.535.347,91	99,67%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	110,0000000	1,28	140,80	140,80	0,01%	1.535.488,71	99,68%
00004356	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	500,0000000	0,28	140,00	140,00	0,01%	1.535.628,71	99,69%
00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	288,0000000	0,48	138,24	138,24	0,01%	1.535.766,95	99,70%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	14,3719858	9,39	134,95	134,95	0,01%	1.535.901,90	99,71%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	13,0000000	10,26	133,38	133,38	0,01%	1.536.035,28	99,72%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	100,0000000	1,30	130,00	130,00	0,01%	1.536.165,28	99,72%
13158	ORSE	Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar	Material	m	4,0000000	31,60	126,40	126,40	0,01%	1.536.291,68	99,73%
00039350	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ	Material	UN	56,0000000	2,16	120,96	120,96	0,01%	1.536.412,64	99,74%
00000022	Próprio	TRANQUETA PARA PORTA DE BANHEIRO LINHA ZAMAK OU SIMILAR	Material	PC	10,0000000	11,93	119,30	119,30	0,01%	1.536.531,94	99,75%
3288	AGETOP	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"	Material	m	10,0000000	11,89	118,90	118,90	0,01%	1.536.650,84	99,76%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	125,4230000	0,94	117,90	117,90	0,01%	1.536.768,74	99,76%
00006021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	Material	UN	2,0000000	57,47	114,94	114,94	0,01%	1.536.883,68	99,77%
00039392	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	Material	UN	2,0000000	54,81	109,62	109,62	0,01%	1.536.993,30	99,78%
00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	Mão de Obra	H	4,1854453	25,57	107,02	107,02	0,01%	1.537.100,32	99,79%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,0692000	100,07	106,99	106,99	0,01%	1.537.207,32	99,79%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina Área (m²): 1.184,39 BDI GERAL: 21,00%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás R\$/m²: 1.552,64 BDI MAT: 13,51%
DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Operativa	Geral			
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	338,0000000	0,31	104,78	104,78	0,01%	1.537.312,10	99,80%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	327,2436000	0,32	104,72	104,72	0,01%	1.537.416,81	99,81%
00039352	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	Material	UN	52,0000000	2,00	104,00	104,00	0,01%	1.537.520,81	99,81%
74.51.54	SUDECAP	ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 2	Material	UN	1,0000000	99,50	99,50	99,50	0,01%	1.537.620,31	99,82%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	145,2630387	0,66	95,87	95,87	0,01%	1.537.716,19	99,83%
1968	AGETOP	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	Material	m	10,0904000	9,41	94,95	94,95	0,01%	1.537.811,14	99,83%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	8,0000000	11,80	94,40	94,40	0,01%	1.537.905,54	99,84%
2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	8,0000000	11,80	94,40	94,40	0,01%	1.537.999,94	99,84%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	206,2940160	0,45	92,83	92,83	0,01%	1.538.092,77	99,85%
00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Material	UN	2,0000000	46,28	92,56	92,56	0,01%	1.538.185,33	99,86%
00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	Material	UN	8,0000000	11,44	91,52	91,52	0,01%	1.538.276,85	99,86%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	58,0000000	1,53	88,74	88,74	0,01%	1.538.365,59	99,87%
00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	88,05	88,05	88,05	0,01%	1.538.453,64	99,87%
00038402	SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	Material	UN	8,0000000	10,84	86,72	86,72	0,01%	1.538.540,36	99,88%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	3,4359040	24,03	82,56	82,56	0,01%	1.538.622,93	99,88%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	305,6813330	0,26	79,48	79,48	0,01%	1.538.702,40	99,89%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	2,4810240	31,80	78,90	78,90	0,01%	1.538.781,30	99,89%
00039351	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	Material	UN	31,0000000	2,50	77,50	77,50	0,01%	1.538.858,80	99,90%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,7642944	20,55	77,36	77,36	0,01%	1.538.936,16	99,90%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	10,0000000	7,71	77,10	77,10	0,01%	1.539.013,26	99,91%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	9,2880000	8,23	76,44	76,44	0,00%	1.539.089,70	99,91%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	30,7878000	2,47	76,05	76,05	0,00%	1.539.165,74	99,92%
00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	3,0000000	25,33	75,99	75,99	0,00%	1.539.241,73	99,92%
00004374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	138,0000000	0,55	75,90	75,90	0,00%	1.539.317,63	99,93%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	18,58	74,32	74,32	0,00%	1.539.391,95	99,93%
00007116	SINAPI	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Material	UN	17,0000000	4,25	72,25	72,25	0,00%	1.539.464,20	99,94%
00038400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	Material	UN	4,0000000	18,05	72,20	72,20	0,00%	1.539.536,40	99,94%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,1480000	58,84	67,55	67,55	0,00%	1.539.603,95	99,95%
00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,5420000	19,04	67,44	67,44	0,00%	1.539.671,39	99,95%
00002575	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	3,0000000	22,35	67,05	67,05	0,00%	1.539.738,44	99,96%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,2169840	29,41	65,20	65,20	0,00%	1.539.803,64	99,96%
00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	65,00	65,00	65,00	0,00%	1.539.868,64	99,97%
00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	3,1089520	20,29	63,08	63,08	0,00%	1.539.931,72	99,97%
00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	59,41	59,41	59,41	0,00%	1.539.991,13	99,97%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	6,2976000	8,95	56,36	56,36	0,00%	1.540.047,50	99,98%
00000031	Próprio	PORCA GAIOLA P/ RACK	Material	UN	44,0000000	1,24	54,56	54,56	0,00%	1.540.102,06	99,98%
00038401	SINAPI	RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO	Material	UN	4,0000000	12,90	51,60	51,60	0,00%	1.540.153,66	99,98%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	32,5404300	1,58	51,41	51,41	0,00%	1.540.205,07	99,99%



Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	Material	un	1.006,9920000	0,05	50,35	50,35	0,00%	1.540.255,42	99,99%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	1,1755000	39,05	45,90	45,90	0,00%	1.540.301,32	99,99%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,8623000	51,93	44,78	44,78	0,00%	1.540.346,10	100,00%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	13,9200000	3,16	43,99	43,99	0,00%	1.540.390,09	100,00%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	534,6000000	0,08	42,77	42,77	0,00%	1.540.432,86	100,00%
00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	54,9000000	0,73	40,08	40,08	0,00%	1.540.472,93	100,00%
4667	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2	Material	un	40,0000000	0,98	39,20	39,20	0,00%	1.540.512,13	100,01%
00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	46,8507280	0,83	38,89	38,89	0,00%	1.540.551,02	100,01%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,9168390	39,30	36,03	36,03	0,00%	1.540.587,05	100,01%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	32,5404300	1,07	34,82	34,82	0,00%	1.540.621,87	100,01%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	4,7586690	6,89	32,79	32,79	0,00%	1.540.654,66	100,02%
2782	AGETOP	GASOLINA	Material	l	4,3335600	7,43	32,20	32,20	0,00%	1.540.686,86	100,02%
00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6,0000000	5,31	31,86	31,86	0,00%	1.540.718,72	100,02%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	2,0254804	15,53	31,46	31,46	0,00%	1.540.750,17	100,02%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3386124	86,68	29,35	29,35	0,00%	1.540.779,52	100,02%
2072	AGETOP CIVIL	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	Material	l	0,4401000	66,60	29,31	29,31	0,00%	1.540.808,83	100,03%
12377	ORSE	Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm2 Terminal tipo agulha para cabo 2,5mm20,17	Material	un	48,0000000	0,60	28,80	28,80	0,00%	1.540.837,63	100,03%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	10,8605000	2,14	23,24	23,24	0,00%	1.540.860,87	100,03%
1174	AGETOP	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	Material	un	105,5052000	0,22	23,21	23,21	0,00%	1.540.884,09	100,03%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	2,0000000	10,95	21,90	21,90	0,00%	1.540.905,99	100,03%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,8381000	10,62	19,52	19,52	0,00%	1.540.925,51	100,03%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6732000	27,49	18,51	18,51	0,00%	1.540.944,01	100,03%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	4,59	18,36	18,36	0,00%	1.540.962,37	100,04%
00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	2,0000000	8,00	16,00	16,00	0,00%	1.540.978,37	100,04%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11,0000000	1,31	14,41	14,41	0,00%	1.540.992,78	100,04%
2855	AGETOP	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	Material	un	88,0000000	0,16	14,08	14,08	0,00%	1.541.006,86	100,04%
00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0001661	80.792,11	13,42	13,42	0,00%	1.541.020,28	100,04%
1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	18,0000000	0,74	13,32	13,32	0,00%	1.541.033,60	100,04%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	3,1544000	4,17	13,15	13,15	0,00%	1.541.046,76	100,04%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,0000000	1,96	11,76	11,76	0,00%	1.541.058,52	100,04%
00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,8064000	13,50	10,89	10,89	0,00%	1.541.069,40	100,04%
1674	AGETOP	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	Material	un	14,5110000	0,71	10,30	10,30	0,00%	1.541.079,71	100,04%
2491	AGETOP	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	Material	un	9,4816000	1,08	10,24	10,24	0,00%	1.541.089,95	100,04%
00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,5895492	16,17	9,53	9,53	0,00%	1.541.099,48	100,05%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,1720359	0,62	9,41	9,41	0,00%	1.541.108,88	100,05%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6593718	3,51	9,33	9,33	0,00%	1.541.118,22	100,05%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,3295546	27,38	9,02	9,02	0,00%	1.541.127,24	100,05%
1893	AGETOP	PARAFUSO 8x110 MM	Material	un	10,6664000	0,83	8,85	8,85	0,00%	1.541.136,10	100,05%



Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,20	8,20	8,20	0,00%	1.541.144,30	100,05%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	37,1210273	0,22	8,17	8,17	0,00%	1.541.152,46	100,05%
00039346	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	Material	UN	4,0000000	2,00	8,00	8,00	0,00%	1.541.160,46	100,05%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0019958	3.978,58	7,94	7,94	0,00%	1.541.168,40	100,05%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5915000	4,98	7,93	7,93	0,00%	1.541.176,33	100,05%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5867989	13,14	7,71	7,71	0,00%	1.541.184,04	100,05%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	1,90	7,60	7,60	0,00%	1.541.191,64	100,05%
00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,3667560	20,00	7,34	7,34	0,00%	1.541.198,97	100,05%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	2,0000000	3,59	7,18	7,18	0,00%	1.541.206,15	100,05%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,1656000	42,28	7,00	7,00	0,00%	1.541.213,16	100,05%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,2640000	24,45	6,45	6,45	0,00%	1.541.219,61	100,05%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	2,0000000	2,88	5,76	5,76	0,00%	1.541.225,37	100,05%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0039590	1.418,20	5,61	5,61	0,00%	1.541.230,98	100,05%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2062463	27,07	5,58	5,58	0,00%	1.541.236,57	100,05%
00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0001661	31.911,09	5,30	5,30	0,00%	1.541.241,87	100,05%
00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0680800	77,14	5,25	5,25	0,00%	1.541.247,12	100,05%
B.07.000.049501	CPOS	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	Material	UN	0,1800000	25,19	4,53	4,53	0,00%	1.541.251,65	100,05%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,1210000	32,21	3,90	3,90	0,00%	1.541.255,55	100,06%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0001943	19.151,02	3,72	3,72	0,00%	1.541.259,27	100,06%
2779	AGETOP CIVIL	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,5775000	6,04	3,49	3,49	0,00%	1.541.262,76	100,06%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2310860	14,00	3,24	3,24	0,00%	1.541.266,00	100,06%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0006053	4.950,00	3,00	3,00	0,00%	1.541.268,99	100,06%
1264	AGETOP	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,1917000	15,46	2,96	2,96	0,00%	1.541.271,96	100,06%
2221	AGETOP	PARAFUSO COM BUCHA S-8	Material	un	6,0000000	0,47	2,82	2,82	0,00%	1.541.274,78	100,06%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	265,4295381	0,01	2,65	2,65	0,00%	1.541.277,43	100,06%
1374	AGETOP	FERRAGEM PARA TELHADO	Material	Kg	0,4112000	5,62	2,31	2,31	0,00%	1.541.279,74	100,06%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0001029	20.135,59	2,07	2,07	0,00%	1.541.281,81	100,06%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,1170362	16,41	1,92	1,92	0,00%	1.541.283,73	100,06%
1334	AGETOP	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,2403000	7,17	1,72	1,72	0,00%	1.541.285,46	100,06%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0102150	165,00	1,69	1,69	0,00%	1.541.287,14	100,06%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0110160	151,96	1,67	1,67	0,00%	1.541.288,82	100,06%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Conclusão do 3º Pavimento da Medicina **Área (m²):** 1.184,39 **BDI GERAL: 21,00%**
 ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás **R\$/m²:** 1.552,64 **BDI MAT: 13,51%**
 DATA: 13/07/2022
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Goiás; ORSE - 04/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; CPOS - 05/2022 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

Curva ABC de Insumos											
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
1862	AGETOP	PREGO 19x27	Material	Kg	0,0920000	17,86	1,64	1,64	0,00%	1.541.290,46	100,06%
2073	AGETOP	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	Material	l	0,0675000	22,49	1,52	1,52	0,00%	1.541.291,98	100,06%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	145,2630387	0,01	1,45	1,45	0,00%	1.541.293,43	100,06%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2310860	5,00	1,16	1,16	0,00%	1.541.294,59	100,06%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,1720359	0,07	1,06	1,06	0,00%	1.541.295,65	100,06%
H689	AGETOP	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	1,8800000	0,37	0,70	0,70	0,00%	1.541.296,34	100,06%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,0000000	0,68	0,68	0,68	0,00%	1.541.297,02	100,06%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1484580	4,00	0,59	0,59	0,00%	1.541.297,62	100,06%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0034050	172,83	0,59	0,59	0,00%	1.541.298,21	100,06%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,0718833	7,60	0,55	0,55	0,00%	1.541.298,75	100,06%
320	ORSE	Bucha de nylon s-10 Bucha de nylon S-10	Material	un	2,0000000	0,25	0,50	0,50	0,00%	1.541.299,25	100,06%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0170200	27,37	0,47	0,47	0,00%	1.541.299,72	100,06%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0393593	7,91	0,31	0,31	0,00%	1.541.300,03	100,06%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0009080	300,00	0,27	0,27	0,00%	1.541.300,30	100,06%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000129	14.310,71	0,18	0,18	0,00%	1.541.300,49	100,06%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	15,38	0,16	0,16	0,00%	1.541.300,65	100,06%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0040860	35,90	0,15	0,15	0,00%	1.541.300,80	100,06%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0102150	12,54	0,13	0,13	0,00%	1.541.300,92	100,06%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0015890	60,72	0,10	0,10	0,00%	1.541.301,02	100,06%
11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0004540	160,00	0,07	0,07	0,00%	1.541.301,09	100,06%
00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0052210	11,38	0,06	0,06	0,00%	1.541.301,15	100,06%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000113	4.963,78	0,06	0,06	0,00%	1.541.301,21	100,06%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0102150	4,90	0,05	0,05	0,00%	1.541.301,26	100,06%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0004540	43,90	0,02	0,02	0,00%	1.541.301,28	100,06%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0013620	12,65	0,02	0,02	0,00%	1.541.301,30	100,06%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0018160	6,00	0,01	0,01	0,00%	1.541.301,31	100,06%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0002270	47,00	0,01	0,01	0,00%	1.541.301,32	100,06%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0004540	22,89	0,01	0,01	0,00%	1.541.301,33	100,06%
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0004540	16,44	0,01	0,01	0,00%	1.541.301,33	100,06%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 22.314,58
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 48.450,30
Mão de Obra	R\$ 298.311,35
Material	R\$ 1.096.262,04
Serviços	R\$ 7.102,43
Taxas	R\$ 1.634,64
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 67.226,00
	1.540.405,96
	298.536,00
	1.838.941,96