



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

Serviço: Manutenção preventiva em portas de madeira e vidro temperado 10mm
Endereço: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás
Processo: 23854.000277/2022-19 **Data:** 25/02/2022
Bancos: SINAPI - 01/2022 - Goiás, ORSE - 12/2021 - Sergipe, AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								730,03	1,79 %
1.1	00000004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR SUPERIOR A 15.000,00 REAIS	UN	1	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,57 %
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	64,68	5,54	2,13	7,67	358,32	137,77	496,09	1,22 %
9			ESQUADRIAS/VIDROS								35.887,65	88,17 %
9.1	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - P1. AF_01/2021	UN	1	89,72	770,65	860,37	89,72	770,65	860,37	2,11 %
9.2	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO, DE 120X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - P2. AF_01/2021	UN	1	186,44	985,09	1.171,53	186,44	985,09	1.171,53	2,88 %
9.3	00000004	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 964X260 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E VIDROS FIXOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P3	UN	1	2.950,34	19.449,66	22.400,00	2.950,33	19.449,67	22.400,00	55,03 %
9.4	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P4. AF_12/2019	UN	14	47,22	292,42	339,64	661,08	4.093,88	4.754,96	11,68 %
9.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5. AF_12/2019	UN	4	51,25	323,52	374,77	205,00	1.294,08	1.499,08	3,68 %
9.6	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P6. AF_12/2019	UN	3	47,22	245,87	293,09	141,66	737,61	879,27	2,16 %
9.7	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR VIDRO 4MM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P7. AF_12/2019	UN	2	65,53	279,56	345,09	131,06	559,12	690,18	1,70 %
9.8	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 2, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS - P8. AF_12/2019	UN	4	139,73	390,79	530,52	558,92	1.563,16	2.122,08	5,21 %
9.9	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	30,60	185,14	215,74	214,20	1.295,98	1.510,18	3,71 %
17			PINTURA								2.458,53	6,04 %
17.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	47,04	0,99	0,65	1,64	46,56	30,58	77,14	0,19 %
17.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	47,04	8,68	8,67	17,35	408,30	407,84	816,14	2,01 %
17.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	48,4	7,00	6,81	13,81	338,80	329,60	668,40	1,64 %
17.4	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	48,4	5,16	13,37	18,53	249,74	647,11	896,85	2,20 %
21			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								1.626,32	4,00 %
21.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	98,09	1,54	99,63	784,72	12,32	797,04	1,96 %
21.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	49,78	2,05	51,83	796,48	32,80	829,28	2,04 %
CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA - R\$											8.121,33	19,95 %
CUSTO TOTAL DE MATERIAL - R\$											32.581,20	80,05 %
CUSTO TOTAL SEM BDI - R\$											40.702,53	100,00 %
BDI (20,94%) - R\$											8.523,10	
PREÇO TOTAL - R\$											49.225,63	