



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
7958	ORSE	Grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h	Equipamento	un	1,0000000	301.370,60	301.370,60	301.370,60	9,44%	301.370,60	9,44%
Q.04.000.031004	CPOS/CDHU	Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR	Material	UN	3,0000000	65.955,69	197.867,07	197.867,07	6,20%	499.237,67	15,63%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5.361,6849344	22,49	120.584,29	120.584,29	3,78%	619.821,96	19,41%
1326	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Material	Kg	7.121,4000000	15,10	107.533,14	107.533,14	3,37%	727.355,10	22,78%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6.963,0774581	14,05	97.831,24	97.831,24	3,06%	825.186,34	25,84%
Q.04.000.031021	CPOS/CDHU	Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR	Material	UN	15,0000000	5.508,38	82.625,70	82.625,70	2,59%	907.812,04	28,43%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	24.256,6370782	3,14	76.165,84	76.165,84	2,39%	983.977,88	30,82%
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	115,3845000	637,21	73.524,16	73.524,16	2,30%	1.057.502,04	33,12%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.794,7662601	22,49	62.854,29	62.854,29	1,97%	1.120.356,33	35,09%
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	3,0381300	20.188,20	61.334,38	61.334,38	1,92%	1.181.690,71	37,01%
00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	502,8075000	104,84	52.714,34	52.714,34	1,65%	1.234.405,05	38,66%
Q.04.000.031022	CPOS/CDHU	Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR	Material	UN	7,0000000	7.406,58	51.846,06	51.846,06	1,62%	1.286.251,11	40,28%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	71.566,7049757	0,68	48.665,36	48.665,36	1,52%	1.334.916,47	41,81%
00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,1095600	7.663,92	46.823,18	46.823,18	1,47%	1.381.739,65	43,27%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.843,2512969	22,49	41.454,72	41.454,72	1,30%	1.423.194,37	44,57%
00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	31.499,3136000	1,27	40.004,13	40.004,13	1,25%	1.463.198,50	45,82%
2985	AGETOP CIVIL	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	Material	un	54,3616000	709,26	38.556,51	38.556,51	1,21%	1.501.755,00	47,03%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
IN00000107	Próprio	SWITCH ACESSO (ACESSO TIPO II) - 48X POE	Equipamento	UNID.	3,0000000	12.103,52	36.310,56	36.310,56	1,14%	1.538.065,56	48,17%
00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	6.405,0000000	5,54	35.483,70	35.483,70	1,11%	1.573.549,26	49,28%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	233,9528093	150,00	35.092,92	35.092,92	1,10%	1.608.642,19	50,38%
C.06.000.02201 1	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²	Material	m²	514,1200000	66,28	34.075,87	34.075,87	1,07%	1.642.718,06	51,45%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,1095600	5.518,92	33.718,17	33.718,17	1,06%	1.676.436,23	52,50%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	24.882,9180782	1,34	33.343,11	33.343,11	1,04%	1.709.779,34	53,55%
IN00000111	Próprio	ACCESS POINT INDOOR	Equipamento	UNID	6,0000000	5.096,16	30.576,96	30.576,96	0,96%	1.740.356,30	54,50%
00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	m²	39,8600000	692,85	27.617,00	27.617,00	0,86%	1.767.973,30	55,37%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3.396,6555000	7,36	24.999,38	24.999,38	0,78%	1.792.972,69	56,15%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.103,5393583	22,49	24.818,60	24.818,60	0,78%	1.817.791,29	56,93%
S.04.000.09025 8	CPOS/CDHU	Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível	Material	m²	23,0850000	1.055,69	24.370,60	24.370,60	0,76%	1.842.161,89	57,69%
00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6,0262800	3.962,58	23.879,62	23.879,62	0,75%	1.866.041,51	58,44%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	18.602,6322838	1,28	23.811,37	23.811,37	0,75%	1.889.852,88	59,18%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	937,5939341	22,49	21.086,49	21.086,49	0,66%	1.910.939,37	59,84%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.674,2267000	7,81	20.885,71	20.885,71	0,65%	1.931.825,08	60,50%
00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	31,1535000	667,50	20.794,96	20.794,96	0,65%	1.952.620,04	61,15%
13007	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	Material	m²	41,8500000	480,00	20.088,00	20.088,00	0,63%	1.972.708,04	61,78%
00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	51,1979520	379,90	19.450,10	19.450,10	0,61%	1.992.158,14	62,39%
00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	Material	KG	5.285,0000000	3,62	19.131,70	19.131,70	0,60%	2.011.289,84	62,99%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.777,1104569	10,25	18.215,38	18.215,38	0,57%	2.029.505,22	63,56%
6416	AGESUL	TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE	Material	m³	375,9200000	48,33	18.168,21	18.168,21	0,57%	2.047.673,43	64,13%
IN00000117	Próprio	CÂMERA BULLET FULL COLOR	Equipamento	UNID	10,0000000	1.689,08	16.890,80	16.890,80	0,53%	2.064.564,23	64,66%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
13216	ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w	Material	un	95,0000000	171,13	16.257,35	16.257,35	0,51%	2.080.821,58	65,17%
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	170,9932308	94,40	16.141,76	16.141,76	0,51%	2.096.963,35	65,67%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.455,8750000	6,38	15.668,48	15.668,48	0,49%	2.112.631,83	66,16%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	691,4728984	22,49	15.551,23	15.551,23	0,49%	2.128.183,05	66,65%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	532,9484188	28,92	15.412,87	15.412,87	0,48%	2.143.595,92	67,13%
7030	ORSE	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	Serviços	m²	639,0555000	24,00	15.337,33	15.337,33	0,48%	2.158.933,25	67,61%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	24.256,6370782	0,63	15.281,68	15.281,68	0,48%	2.174.214,94	68,09%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5.739,6684385	2,41	13.832,60	13.832,60	0,43%	2.188.047,54	68,52%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.951,3365848	6,97	13.600,82	13.600,82	0,43%	2.201.648,35	68,95%
D.02.000.02100 9	CPOS/CDHU	Pontaletes de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	519,2612000	25,90	13.448,87	13.448,87	0,42%	2.215.097,22	69,37%
00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	454,3895000	29,57	13.436,30	13.436,30	0,42%	2.228.533,52	69,79%
862	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	233,1000000	56,67	13.209,78	13.209,78	0,41%	2.241.743,29	70,20%
00034381	SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	47,1034130	279,76	13.177,65	13.177,65	0,41%	2.254.920,94	70,62%
00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	553,8620000	22,18	12.284,66	12.284,66	0,38%	2.267.205,60	71,00%
2986	AGETOP CIVIL	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	Material	un	55,9234000	218,86	12.239,40	12.239,40	0,38%	2.279.445,00	71,39%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	543,1689326	22,49	12.215,87	12.215,87	0,38%	2.291.660,87	71,77%
00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	637,2527240	19,09	12.165,15	12.165,15	0,38%	2.303.826,02	72,15%
B.01.000.01011 7	CPOS/CDHU	Eletrotécnico montador	Mão de Obra	H	178,0000000	68,17	12.134,26	12.134,26	0,38%	2.315.960,28	72,53%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	95,4824000	125,29	11.962,99	11.962,99	0,37%	2.327.923,27	72,90%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	478,4455640	24,64	11.788,90	11.788,90	0,37%	2.339.712,17	73,27%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	685,8907700	17,00	11.660,14	11.660,14	0,37%	2.351.372,31	73,64%
C.04.000.02053 6	CPOS/CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm	Material	m³	24,6777600	472,35	11.656,54	11.656,54	0,37%	2.363.028,85	74,00%
2224	AGETOP CIVIL	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	Material	m	492,2900000	22,80	11.224,21	11.224,21	0,35%	2.374.253,06	74,35%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	770,3950947	14,36	11.062,87	11.062,87	0,35%	2.385.315,94	74,70%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	760,6938067	14,36	10.923,56	10.923,56	0,34%	2.396.239,50	75,04%
00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	103,5780000	103,44	10.714,11	10.714,11	0,34%	2.406.953,61	75,38%
IN00000116	Próprio	CÂMERA DOME PARA CAPTURA DE FACE COM METADADOS FACIAIS E CORPORAIS, E CAPTURA DE VEÍCULOS COM METADADOS	Equipamento	UNID	2,0000000	5.193,25	10.386,50	10.386,50	0,33%	2.417.340,11	75,70%
IN00000126	Próprio	CABO AÇO COBREADO ENCORDADO 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR	Material	un	300,0000000	34,00	10.200,00	10.200,00	0,32%	2.427.540,11	76,02%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	8.090,0192982	1,24	10.031,62	10.031,62	0,31%	2.437.571,73	76,34%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2.085,5650600	4,75	9.906,43	9.906,43	0,31%	2.447.478,17	76,65%
D.02.000.02102 1	CPOS/CDHU	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	Material	m²	92,5416000	106,68	9.872,34	9.872,34	0,31%	2.457.350,51	76,96%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	309,0384000	31,35	9.688,35	9.688,35	0,30%	2.467.038,86	77,26%
1438	AGETOP CIVIL	TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	Material	m	528,6400000	17,99	9.510,23	9.510,23	0,30%	2.476.549,09	77,56%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	409,6746410	23,11	9.467,58	9.467,58	0,30%	2.486.016,67	77,85%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.894,2578789	1,33	9.169,36	9.169,36	0,29%	2.495.186,04	78,14%
00021108	SINAPI	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	133,9942320	68,40	9.165,21	9.165,21	0,29%	2.504.351,24	78,43%
IN00000095	Próprio	PISO ELEVADO	Material	M²	8,0000000	1.143,75	9.150,00	9.150,00	0,29%	2.513.501,24	78,72%
B.01.000.01014 6	CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	418,9140500	21,43	8.977,33	8.977,33	0,28%	2.522.478,57	79,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	151,8770000	57,68	8.760,27	8.760,27	0,27%	2.531.238,84	79,27%
14333	ORSE	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	Serviços	m²	751,8300000	11,50	8.646,05	8.646,05	0,27%	2.539.884,88	79,54%
00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	98,0175000	88,12	8.637,30	8.637,30	0,27%	2.548.522,18	79,81%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	650,9384010	13,19	8.585,88	8.585,88	0,27%	2.557.108,06	80,08%
IN00000120	Próprio	GRAVADOR 16 CANAIS IP, POE	Equipamento	UNID	2,0000000	4.151,42	8.302,84	8.302,84	0,26%	2.565.410,90	80,34%
IN00000112	Próprio	KEYSTONE CAT. 5E	Equipamento	UNID	150,0000000	55,35	8.302,50	8.302,50	0,26%	2.573.713,40	80,60%
IN00000127	Próprio	CABO AÇO COBRÉADO ENCORDOADO 70 MM², ENTERRADO	Material	UN	150,0000000	55,00	8.250,00	8.250,00	0,26%	2.581.963,40	80,86%
IN00000118	Próprio	CÂMERA DOME FULL HD	Equipamento	UNID	12,0000000	685,04	8.220,48	8.220,48	0,26%	2.590.183,88	81,12%
00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	163,3760000	49,88	8.149,19	8.149,19	0,26%	2.598.333,08	81,37%
00036881	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	Material	m²	84,2625000	96,55	8.135,54	8.135,54	0,25%	2.606.468,62	81,63%
13894	ORSE	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta.Ou similar.	Material	un	1,0000000	7.994,74	7.994,74	7.994,74	0,25%	2.614.463,36	81,88%
00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	10.570,0000000	0,75	7.927,50	7.927,50	0,25%	2.622.390,86	82,13%
00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	12,6000000	624,58	7.869,71	7.869,71	0,25%	2.630.260,57	82,37%
IN00000121	Próprio	HD 4TB 3,5 SATA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento	UNID	2,0000000	3.934,46	7.868,92	7.868,92	0,25%	2.638.129,49	82,62%
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.068,0825437	7,32	7.818,36	7.818,36	0,24%	2.645.947,85	82,86%
00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	403,3345000	19,22	7.752,09	7.752,09	0,24%	2.653.699,94	83,11%
00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	152,9345160	49,05	7.501,44	7.501,44	0,23%	2.661.201,38	83,34%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	305,4754200	24,40	7.453,60	7.453,60	0,23%	2.668.654,98	83,57%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	3.111,2554860	2,36	7.342,56	7.342,56	0,23%	2.675.997,54	83,80%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.192,2231946	5,86	6.986,43	6.986,43	0,22%	2.682.983,97	84,02%
3904	AGETOP CIVIL	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	Material	un	150,0000000	46,25	6.937,50	6.937,50	0,22%	2.689.921,47	84,24%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	240,5019000	27,98	6.729,24	6.729,24	0,21%	2.696.650,71	84,45%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	119,9373531	55,74	6.685,31	6.685,31	0,21%	2.703.336,02	84,66%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	8.090,0192982	0,82	6.633,82	6.633,82	0,21%	2.709.969,84	84,87%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	320,9761000	20,00	6.419,52	6.419,52	0,20%	2.716.389,36	85,07%
2691	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	Material	m³	75,0000000	84,55	6.341,25	6.341,25	0,20%	2.722.730,61	85,27%
00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	9,7188800	643,60	6.255,07	6.255,07	0,20%	2.728.985,68	85,46%
00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	891,3573340	6,90	6.150,37	6.150,37	0,19%	2.735.136,05	85,66%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	419,0592589	14,36	6.017,69	6.017,69	0,19%	2.741.153,74	85,84%
1421	AGETOP CIVIL	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	Material	m²	16,0680000	374,50	6.017,47	6.017,47	0,19%	2.747.171,20	86,03%
00043980	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	2,0000000	2.905,37	5.810,74	5.810,74	0,18%	2.752.981,94	86,22%
00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	389,3682582	14,76	5.747,08	5.747,08	0,18%	2.758.729,02	86,40%
00004992	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	23,0000000	247,72	5.697,56	5.697,56	0,18%	2.764.426,58	86,57%
B.01.000.01013 9	CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	213,2660500	26,09	5.564,11	5.564,11	0,17%	2.769.990,69	86,75%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	254,7151478	21,45	5.463,64	5.463,64	0,17%	2.775.454,33	86,92%
00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	516,4900000	10,53	5.438,64	5.438,64	0,17%	2.780.892,97	87,09%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	21,0000000	252,08	5.293,68	5.293,68	0,17%	2.786.186,65	87,26%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.677,2340739	1,43	5.258,44	5.258,44	0,16%	2.791.445,09	87,42%
00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	50,7500000	98,20	4.983,65	4.983,65	0,16%	2.796.428,74	87,58%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.372,8369875	3,58	4.914,76	4.914,76	0,15%	2.801.343,50	87,73%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	28,0000000	168,07	4.705,96	4.705,96	0,15%	2.806.049,46	87,88%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	598,4300000	7,77	4.649,80	4.649,80	0,15%	2.810.699,26	88,02%
10332	ORSE	Documentação "as built" (Sergipetec)	Serviços	un	1,0000000	4.606,30	4.606,30	4.606,30	0,14%	2.815.305,56	88,17%
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	455,4150079	10,10	4.599,69	4.599,69	0,14%	2.819.905,25	88,31%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	285,1443160	16,12	4.596,53	4.596,53	0,14%	2.824.501,78	88,46%
00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	454,3895000	10,02	4.552,98	4.552,98	0,14%	2.829.054,76	88,60%
00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	112,3210000	40,10	4.504,07	4.504,07	0,14%	2.833.558,83	88,74%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	39,0480984	112,99	4.412,04	4.412,04	0,14%	2.837.970,88	88,88%
9390	ORSE	Forneciemento de junta de dilataçao JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execucao de lábios poliméricos	Material	m	20,4500000	213,41	4.364,23	4.364,23	0,14%	2.842.335,11	89,01%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	185,9269928	23,37	4.345,11	4.345,11	0,14%	2.846.680,23	89,15%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	5.481,6440043	0,79	4.330,50	4.330,50	0,14%	2.851.010,73	89,29%
IN00000122	Próprio	MÓDULO DE BATERIA PARA PARA NOBREAK, DE RACK	Equipamento	UNID	1,0000000	4.219,81	4.219,81	4.219,81	0,13%	2.855.230,54	89,42%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.894,2578789	0,61	4.205,50	4.205,50	0,13%	2.859.436,03	89,55%
9391	ORSE	Instalação de junta de dilataçao JEENE 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, exclusive execucao de lábios poliméricos	Material	m	20,4500000	201,77	4.126,20	4.126,20	0,13%	2.863.562,23	89,68%
1967	AGETOP CIVIL	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	Material	m	615,0598120	6,63	4.077,85	4.077,85	0,13%	2.867.640,08	89,81%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	245,9895628	16,16	3.975,19	3.975,19	0,12%	2.871.615,27	89,93%
14346	ORSE	Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico - Extintor+ Hidrante. Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.	Serviços	m²	751,8300000	5,20	3.909,52	3.909,52	0,12%	2.875.524,78	90,05%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	530,4125000	7,36	3.903,84	3.903,84	0,12%	2.879.428,62	90,18%
00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	1.909,4700000	1,98	3.780,75	3.780,75	0,12%	2.883.209,37	90,29%
00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	UNXMES	553,8620000	6,71	3.716,41	3.716,41	0,12%	2.886.925,78	90,41%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	216,4316000	16,88	3.653,37	3.653,37	0,11%	2.890.579,15	90,52%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.812,5551414	1,97	3.570,73	3.570,73	0,11%	2.894.149,88	90,64%
14358	ORSE	Projeto de Climatização Simples. Observação: Com equipamentos tipo split ou aparelhos de janela. O projeto de arquitetura deverá indicar a localização doscondensadores.	Serviços	m²	751,8300000	4,70	3.533,60	3.533,60	0,11%	2.897.683,48	90,75%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	157,0876473	22,49	3.532,90	3.532,90	0,11%	2.901.216,39	90,86%
00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	10,0800000	341,19	3.439,20	3.439,20	0,11%	2.904.655,58	90,97%
00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	100,0000000	33,22	3.322,00	3.322,00	0,10%	2.907.977,58	91,07%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	1.820,8125000	1,76	3.204,63	3.204,63	0,10%	2.911.182,21	91,17%
9393	ORSE	Execução de lábios poliméricos, inclusive material	Material	m	20,4500000	155,21	3.174,04	3.174,04	0,10%	2.914.356,26	91,27%
00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	13,0000000	244,07	3.172,91	3.172,91	0,10%	2.917.529,17	91,37%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.812,5551414	1,73	3.135,72	3.135,72	0,10%	2.920.664,89	91,47%
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	35,5000000	84,06	2.984,13	2.984,13	0,09%	2.923.649,02	91,56%
B.01.000.01011 1	CPOS/CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	H	113,1064000	26,09	2.950,95	2.950,95	0,09%	2.926.599,96	91,65%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	203,9292591	14,36	2.928,42	2.928,42	0,09%	2.929.528,39	91,74%
00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0022947	1.257.262,88	2.885,04	2.885,04	0,09%	2.932.413,43	91,83%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	12,0000000	236,16	2.833,92	2.833,92	0,09%	2.935.247,35	91,92%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	84,0000000	33,69	2.829,96	2.829,96	0,09%	2.938.077,31	92,01%
2380	AGETOP CIVIL	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	Material	m	768,4849000	3,67	2.820,34	2.820,34	0,09%	2.940.897,65	92,10%
IN00000106	Próprio	CABO FIBRA ÓPTICA 12 FIBRA MONOMODO, ANTI ROEDOR	Equipamento	M	300,0000000	9,25	2.775,00	2.775,00	0,09%	2.943.672,65	92,19%
D.02.000.02101 7	CPOS/CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm	Material	M	380,4488000	7,29	2.773,47	2.773,47	0,09%	2.946.446,12	92,27%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000	2.766,86	2.766,86	2.766,86	0,09%	2.949.212,98	92,36%
00039594	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	8,0000000	340,00	2.720,00	2.720,00	0,09%	2.951.932,98	92,45%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1.136,3735000	2,39	2.715,93	2.715,93	0,09%	2.954.648,91	92,53%
14338	ORSE	Projeto Hidráulico - Água fria. Observação: Apresentar a carta de viabilidade DESO.	Serviços	m²	751,8300000	3,50	2.631,41	2.631,41	0,08%	2.957.280,32	92,61%
14340	ORSE	Projeto de Esgoto - Esgoto sanitário com tratamento simples (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado na ADEMA.	Serviços	m²	751,8300000	3,50	2.631,41	2.631,41	0,08%	2.959.911,72	92,70%
00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	109,9488600	23,22	2.553,01	2.553,01	0,08%	2.962.464,73	92,78%
00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	21,4551500	114,36	2.453,61	2.453,61	0,08%	2.964.918,34	92,85%
B.01.000.01011 2	CPOS/CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	113,1064000	21,43	2.423,87	2.423,87	0,08%	2.967.342,21	92,93%
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	86,3150400	27,85	2.403,87	2.403,87	0,08%	2.969.746,09	93,00%
00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	6,3900000	372,66	2.381,30	2.381,30	0,07%	2.972.127,39	93,08%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1.658,0000000	1,43	2.370,94	2.370,94	0,07%	2.974.498,33	93,15%
13156	ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	Material	un	9,0000000	259,80	2.338,20	2.338,20	0,07%	2.976.836,53	93,23%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	14,9949786	151,96	2.278,64	2.278,64	0,07%	2.979.115,16	93,30%
1694	AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	72,5025000	31,20	2.262,08	2.262,08	0,07%	2.981.377,24	93,37%
14360	ORSE	Projeto de Cabeamento Estruturado - Voz, dados e antena coletiva. Observação: Em projetos com lógica restrita a poucos ambientes, será adotado fator de redução proporcionalmente à área atendida.	Serviços	m²	751,8300000	3,00	2.255,49	2.255,49	0,07%	2.983.632,73	93,44%
00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	4,0000000	562,80	2.251,20	2.251,20	0,07%	2.985.883,93	93,51%
00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	359,2650000	6,22	2.234,63	2.234,63	0,07%	2.988.118,56	93,58%
00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	82,7925000	26,82	2.220,49	2.220,49	0,07%	2.990.339,05	93,65%
00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	839,4002480	2,64	2.216,02	2.216,02	0,07%	2.992.555,07	93,72%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	Material	UN	150,0000000	14,39	2.158,50	2.158,50	0,07%	2.994.713,57	93,79%
00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	163,3760000	13,16	2.150,03	2.150,03	0,07%	2.996.863,60	93,85%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	93,1728790	23,07	2.149,50	2.149,50	0,07%	2.999.013,10	93,92%
13264	ORSE	Projeto de GLP ou GN (por medição individualizada) até 10 pontos. Observação:Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	Serviços	un	1,0000000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,07%	3.001.113,10	93,99%
00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	108,8600000	19,13	2.082,49	2.082,49	0,07%	3.003.195,59	94,05%
00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,1682362	22,22	2.025,76	2.025,76	0,06%	3.005.221,35	94,11%
00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	51,6465460	38,81	2.004,40	2.004,40	0,06%	3.007.225,75	94,18%
00039604	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	150,0000000	13,25	1.987,50	1.987,50	0,06%	3.009.213,25	94,24%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	271,3855000	7,27	1.972,97	1.972,97	0,06%	3.011.186,22	94,30%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	23,1673000	84,43	1.956,02	1.956,02	0,06%	3.013.142,24	94,36%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.624,8148693	1,20	1.949,78	1.949,78	0,06%	3.015.092,02	94,42%
00036080	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	10,0000000	192,99	1.929,90	1.929,90	0,06%	3.017.021,92	94,48%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	10,0000000	189,02	1.890,20	1.890,20	0,06%	3.018.912,12	94,54%
00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	11,0000000	171,82	1.890,02	1.890,02	0,06%	3.020.802,14	94,60%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	356,3088220	5,20	1.852,81	1.852,81	0,06%	3.022.654,94	94,66%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	70,1574900	26,24	1.840,93	1.840,93	0,06%	3.024.495,87	94,72%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	90,2305707	20,21	1.823,56	1.823,56	0,06%	3.026.319,43	94,78%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.677,2340739	0,49	1.801,84	1.801,84	0,06%	3.028.121,28	94,83%
00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	280,6353800	6,39	1.793,26	1.793,26	0,06%	3.029.914,54	94,89%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	649,1124000	2,75	1.785,06	1.785,06	0,06%	3.031.699,60	94,94%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	3,0000000	594,66	1.783,98	1.783,98	0,06%	3.033.483,58	95,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
2391	AGETOP CIVIL	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	Material	m²	144,9735000	12,26	1.777,38	1.777,38	0,06%	3.035.260,95	95,06%
1890	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	Material	m²	6,0000000	295,80	1.774,80	1.774,80	0,06%	3.037.035,75	95,11%
1858	AGETOP CIVIL	PONTALETE 3x3"	Material	m	214,7974000	8,19	1.759,19	1.759,19	0,06%	3.038.794,94	95,17%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	155,2380060	11,14	1.729,35	1.729,35	0,05%	3.040.524,29	95,22%
2024	AGETOP CIVIL	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	Material	m²	83,2050000	20,71	1.723,18	1.723,18	0,05%	3.042.247,47	95,27%
00020146	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11,0000000	151,20	1.663,20	1.663,20	0,05%	3.043.910,67	95,33%
IN00000113	Próprio	CONTROLADORA DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO 1	Equipamento	UNID	1,0000000	1.622,31	1.622,31	1.622,31	0,05%	3.045.532,98	95,38%
00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	403,3345000	3,98	1.605,27	1.605,27	0,05%	3.047.138,25	95,43%
00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	121,0000000	13,07	1.581,47	1.581,47	0,05%	3.048.719,72	95,48%
00000004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, OBRA COM VALOR ACIMA DE 15.000,00 REAIS	Taxas	UN	6,0000000	262,55	1.575,30	1.575,30	0,05%	3.050.295,02	95,53%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	72,8141954	21,17	1.541,48	1.541,48	0,05%	3.051.836,50	95,57%
00039387/SINAPI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	Material	un	190,0000000	8,03	1.525,70	1.525,70	0,05%	3.053.362,20	95,62%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	102,4122785	14,76	1.511,61	1.511,61	0,05%	3.054.873,80	95,67%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1.937,8650000	0,78	1.511,53	1.511,53	0,05%	3.056.385,34	95,72%
00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	110,6700000	13,65	1.510,65	1.510,65	0,05%	3.057.895,98	95,76%
00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	111,0000000	13,51	1.499,61	1.499,61	0,05%	3.059.395,59	95,81%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	42,7912400	34,91	1.493,84	1.493,84	0,05%	3.060.889,44	95,86%
00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	701,0976000	2,12	1.486,33	1.486,33	0,05%	3.062.375,76	95,90%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	77,1652000	19,13	1.476,17	1.476,17	0,05%	3.063.851,93	95,95%
00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	426,0475740	3,34	1.423,00	1.423,00	0,04%	3.065.274,93	96,00%
9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	295,7040000	4,80	1.419,38	1.419,38	0,04%	3.066.694,31	96,04%
00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6.349,3986797	0,22	1.396,87	1.396,87	0,04%	3.068.091,18	96,08%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.624,8148693	0,85	1.381,09	1.381,09	0,04%	3.069.472,27	96,13%
00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	407,2349480	3,31	1.347,95	1.347,95	0,04%	3.070.820,22	96,17%
00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	4,0000000	329,10	1.316,40	1.316,40	0,04%	3.072.136,62	96,21%
H548	AGETOP CIVIL	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	Material	un	8,0000000	164,28	1.314,24	1.314,24	0,04%	3.073.450,86	96,25%
2987	AGETOP CIVIL	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	Material	un	335,5404000	3,86	1.295,19	1.295,19	0,04%	3.074.746,04	96,29%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	721,2750660	1,79	1.291,08	1.291,08	0,04%	3.076.037,13	96,33%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	199,9422000	6,30	1.259,64	1.259,64	0,04%	3.077.296,76	96,37%
00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0015157	824.892,70	1.250,29	1.250,29	0,04%	3.078.547,05	96,41%
IN00000099	Próprio	DIO 24 FIBRAS	Equipamento	UNID	1,0000000	1.249,81	1.249,81	1.249,81	0,04%	3.079.796,86	96,45%
00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	112,3210000	11,01	1.236,65	1.236,65	0,04%	3.081.033,52	96,49%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	74,0000000	16,56	1.225,44	1.225,44	0,04%	3.082.258,96	96,53%
00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	48,0000000	25,00	1.200,00	1.200,00	0,04%	3.083.458,96	96,56%
IN00000108	Próprio	SFP 10GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM	Equipamento	UNID	2,0000000	595,83	1.191,66	1.191,66	0,04%	3.084.650,62	96,60%
00012043	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Material	UN	1,0000000	1.188,27	1.188,27	1.188,27	0,04%	3.085.838,89	96,64%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	94,6772750	12,33	1.167,37	1.167,37	0,04%	3.087.006,26	96,68%
00020171	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	36,0000000	32,38	1.165,68	1.165,68	0,04%	3.088.171,94	96,71%
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	38,7432999	29,46	1.141,38	1.141,38	0,04%	3.089.313,32	96,75%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	882,5950000	1,29	1.138,55	1.138,55	0,04%	3.090.451,86	96,78%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	78,1476200	14,51	1.133,92	1.133,92	0,04%	3.091.585,78	96,82%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	207,9735350	5,38	1.118,90	1.118,90	0,04%	3.092.704,68	96,85%
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	151,9620000	7,35	1.116,92	1.116,92	0,03%	3.093.821,60	96,89%
00006015	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	8,0000000	137,96	1.103,68	1.103,68	0,03%	3.094.925,28	96,92%
00007595	SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	75,9025013	14,36	1.089,96	1.089,96	0,03%	3.096.015,24	96,96%
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	55,2280000	19,50	1.076,95	1.076,95	0,03%	3.097.092,19	96,99%
1704	AGETOP CIVIL	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	Material	m³	0,2550000	4.141,84	1.056,17	1.056,17	0,03%	3.098.148,36	97,02%
IN00000109	Próprio	SFP 1GB, MONOMODO, DUPLEX, 5KM	Equipamento	UNID	6,0000000	175,00	1.050,00	1.050,00	0,03%	3.099.198,36	97,06%
3313	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	Material	m	125,5875000	8,34	1.047,40	1.047,40	0,03%	3.100.245,76	97,09%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.215,0418057	0,86	1.044,94	1.044,94	0,03%	3.101.290,69	97,12%
11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	3,0000000	334,03	1.002,09	1.002,09	0,03%	3.102.292,78	97,15%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	942,7140108	1,06	999,28	999,28	0,03%	3.103.292,06	97,19%
00006011	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	4,0000000	249,23	996,92	996,92	0,03%	3.104.288,98	97,22%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	24.882,9180782	0,04	995,32	995,32	0,03%	3.105.284,30	97,25%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	46,9632577	20,90	981,53	981,53	0,03%	3.106.265,83	97,28%
IN00000097	Próprio	MÓDULO DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA NOBREAK	Equipamento	UNID	1,0000000	981,15	981,15	981,15	0,03%	3.107.246,98	97,31%
14356	ORSE	Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Observação: Aprovado no corpo de bombeiros.	Serviços	m²	751,8300000	1,30	977,38	977,38	0,03%	3.108.224,36	97,34%
7075	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	Material	un	13,0000000	74,07	962,91	962,91	0,03%	3.109.187,27	97,37%
00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	15,0000000	63,76	956,40	956,40	0,03%	3.110.143,67	97,40%
1973	AGETOP CIVIL	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Material	Kg	127,3678000	7,43	946,34	946,34	0,03%	3.111.090,01	97,43%
00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	40,4132000	23,09	933,14	933,14	0,03%	3.112.023,15	97,46%
IN00000114	Próprio	FECHADURAS SOLENÓIDE PARA PORTA DE ALVENARIA	Equipamento	UNID	1,0000000	890,92	890,92	890,92	0,03%	3.112.914,07	97,49%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	6,0000000	148,04	888,24	888,24	0,03%	3.113.802,31	97,52%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003478	2.510.525,30	873,16	873,16	0,03%	3.114.675,47	97,54%
00002393	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	Material	UN	1,0000000	855,63	855,63	855,63	0,03%	3.115.531,10	97,57%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	12,2140000	69,74	851,80	851,80	0,03%	3.116.382,91	97,60%
00004987	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	3,0000000	283,41	850,23	850,23	0,03%	3.117.233,14	97,62%
00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	4,0000000	210,09	840,36	840,36	0,03%	3.118.073,50	97,65%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2.795,9568000	0,30	838,79	838,79	0,03%	3.118.912,28	97,68%
IN00000110	Próprio	CORDÃO ÓPTICO MONOMODO DUPLEX SC/LC UPC	Equipamento	UNID	8,0000000	104,17	833,36	833,36	0,03%	3.119.745,64	97,70%
7289	ORSE	Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar	Material	Un	10,0000000	82,24	822,40	822,40	0,03%	3.120.568,04	97,73%
2793	AGETOP CIVIL	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Material	Kg	102,6721800	7,97	818,30	818,30	0,03%	3.121.386,34	97,75%
6357	AGESUL	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI - 91341	Material	m²	1,1088000	731,16	810,71	810,71	0,03%	3.122.197,05	97,78%
3264	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	Material	un	2,0000000	402,90	805,80	805,80	0,03%	3.123.002,85	97,80%
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	68,8955190	11,67	804,01	804,01	0,03%	3.123.806,86	97,83%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	55,2561380	14,23	786,29	786,29	0,02%	3.124.593,16	97,85%
3948	AGETOP CIVIL	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	Material	un	3,6975000	211,00	780,17	780,17	0,02%	3.125.373,33	97,88%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	30,2725000	25,40	768,92	768,92	0,02%	3.126.142,25	97,90%
00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	m²	124,7385030	6,15	767,14	767,14	0,02%	3.126.909,39	97,93%
00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	12,0000000	63,79	765,48	765,48	0,02%	3.127.674,87	97,95%
IN00000098	Próprio	TRILHO PARA NOBREAK DE RACK	Equipamento	UNID	2,0000000	377,35	754,70	754,70	0,02%	3.128.429,57	97,97%
00000082	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	4,0000000	187,38	749,52	749,52	0,02%	3.129.179,09	98,00%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	246,6642000	3,02	744,93	744,93	0,02%	3.129.924,02	98,02%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006677	1.100.000,00	734,47	734,47	0,02%	3.130.658,49	98,04%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	34,2075685	21,26	727,25	727,25	0,02%	3.131.385,74	98,07%
00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	15,7251000	46,14	725,56	725,56	0,02%	3.132.111,30	98,09%
00041426	SINAPI	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	Material	UN	52,0000000	13,90	722,80	722,80	0,02%	3.132.834,10	98,11%
00010481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	22,1026080	31,71	700,87	700,87	0,02%	3.133.534,97	98,13%
IN00000105	Próprio	TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U	Equipamento	UNID	30,0000000	22,99	689,70	689,70	0,02%	3.134.224,67	98,15%
00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Material	UN	13,0000000	52,40	681,20	681,20	0,02%	3.134.905,87	98,18%
2641	ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	Material	un	3,0000000	224,90	674,70	674,70	0,02%	3.135.580,57	98,20%
2856	AGETOP CIVIL	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML	Material	PAC	70,0350000	9,58	670,94	670,94	0,02%	3.136.251,51	98,22%
00020183	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16,0000000	41,83	669,28	669,28	0,02%	3.136.920,79	98,24%
00044057	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0013352	496.848,50	663,39	663,39	0,02%	3.137.584,18	98,26%
9718	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	Material	un	300,0000000	2,17	651,00	651,00	0,02%	3.138.235,18	98,28%
00007144	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	12,0000000	52,96	635,52	635,52	0,02%	3.138.870,70	98,30%
00003511	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	8,0000000	78,73	629,84	629,84	0,02%	3.139.500,54	98,32%
13880	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	208,98	626,94	626,94	0,02%	3.140.127,48	98,34%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	522,1055702	1,19	621,31	621,31	0,02%	3.140.748,78	98,36%
00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	Material	m³	2,4600000	248,57	611,48	611,48	0,02%	3.141.360,27	98,38%
1218	AGETOP CIVIL	CAIBRO 5x6 CM	Material	m	37,6675000	16,15	608,33	608,33	0,02%	3.141.968,60	98,40%
00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	493,3284000	1,19	587,06	587,06	0,02%	3.142.555,66	98,42%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	26,0000000	22,34	580,84	580,84	0,02%	3.143.136,50	98,43%
IN00000100	Próprio	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19"	Equipamento	UNID	10,0000000	57,79	577,90	577,90	0,02%	3.143.714,40	98,45%
00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	37,5915000	15,37	577,78	577,78	0,02%	3.144.292,18	98,47%
00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	60,0000000	9,55	573,00	573,00	0,02%	3.144.865,18	98,49%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	5.672,1842620	0,10	567,22	567,22	0,02%	3.145.432,40	98,51%
IN00000119	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV AMBIENTE INTERNO E EXTERNO	Equipamento	UNID	24,0000000	23,19	556,56	556,56	0,02%	3.145.988,96	98,52%
3981	AGETOP CIVIL	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G	Material	un	22,0000000	24,85	546,70	546,70	0,02%	3.146.535,66	98,54%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	7,0000000	77,50	542,50	542,50	0,02%	3.147.078,16	98,56%
00007624	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004285	1.265.000,00	542,05	542,05	0,02%	3.147.620,21	98,57%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	21,7552600	24,91	541,92	541,92	0,02%	3.148.162,13	98,59%
00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	55,0000000	9,76	536,80	536,80	0,02%	3.148.698,93	98,61%
1221	AGETOP CIVIL	CAL HIDRATADA	Material	Kg	544,2096000	0,98	533,33	533,33	0,02%	3.149.232,26	98,62%
00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	136,0000000	3,78	514,08	514,08	0,02%	3.149.746,34	98,64%
3314	AGETOP CIVIL	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	Material	m	238,8975000	2,15	513,63	513,63	0,02%	3.150.259,97	98,66%
00020271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000	493,08	493,08	493,08	0,02%	3.150.753,05	98,67%
M0008	SICRO3	Detergente líquido neutro	Material	l	120,0000000	4,11	492,90	492,90	0,02%	3.151.245,95	98,69%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	7,7645000	61,55	477,90	477,90	0,01%	3.151.723,85	98,70%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	118,2473400	4,00	472,99	472,99	0,01%	3.152.196,84	98,72%
1862	AGETOP CIVIL	PREGO 19x27	Material	Kg	17,2311640	27,31	470,58	470,58	0,01%	3.152.667,43	98,73%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	170,2237000	2,70	459,60	459,60	0,01%	3.153.127,03	98,75%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	18,1011438	25,27	457,42	457,42	0,01%	3.153.584,45	98,76%
00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	13,0000000	35,18	457,34	457,34	0,01%	3.154.041,79	98,78%
00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007572	595.066,91	450,58	450,58	0,01%	3.154.492,37	98,79%
00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0000000	11,23	449,20	449,20	0,01%	3.154.941,57	98,80%
IN00000103	Próprio	BANDEJA 40 KG PARA RACK 19"	Equipamento	UNID	2,0000000	224,21	448,42	448,42	0,01%	3.155.389,99	98,82%
IN00000101	Próprio	RÉGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 COM 8 TOMADAS COM DISJUNTOR, COR PRETA, 127/220v, DISPLAY DE TENSÃO	Equipamento	UNID	2,0000000	219,34	438,68	438,68	0,01%	3.155.828,67	98,83%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
H337	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM	Material	un	10,0000000	43,37	433,70	433,70	0,01%	3.156.262,37	98,84%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	455,6652752	0,94	428,33	428,33	0,01%	3.156.690,70	98,86%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	47,8291660	8,89	425,20	425,20	0,01%	3.157.115,90	98,87%
00000344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	Material	KG	15,0366000	28,20	424,03	424,03	0,01%	3.157.539,93	98,88%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	109,9666400	3,83	421,17	421,17	0,01%	3.157.961,10	98,90%
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,0000000	140,23	420,69	420,69	0,01%	3.158.381,79	98,91%
IN00000102	Próprio	GAVETA PARA ACOMODAÇÃO DE CORDÕES ÓPTICOS	Equipamento	UNID	1,0000000	420,41	420,41	420,41	0,01%	3.158.802,20	98,92%
2940	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	Material	un	3,9000000	107,31	418,51	418,51	0,01%	3.159.220,71	98,94%
00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	2,0000000	208,76	417,52	417,52	0,01%	3.159.638,23	98,95%
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004220	975.783,05	411,78	411,78	0,01%	3.160.050,01	98,96%
2845	AGETOP CIVIL	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	Material	un	0,9300000	420,61	391,17	391,17	0,01%	3.160.441,18	98,98%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	85,2604000	4,58	390,49	390,49	0,01%	3.160.831,67	98,99%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	10,0000000	38,79	387,90	387,90	0,01%	3.161.219,57	99,00%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	46,0000000	8,37	385,02	385,02	0,01%	3.161.604,59	99,01%
00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,0000000	189,23	378,46	378,46	0,01%	3.161.983,05	99,02%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	526,2810000	0,71	373,66	373,66	0,01%	3.162.356,71	99,04%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	9,7727760	38,14	372,73	372,73	0,01%	3.162.729,44	99,05%
00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000	61,17	367,02	367,02	0,01%	3.163.096,46	99,06%
4037	ORSE	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica(ref. Mopa ou similar)	Material	un	73,9260000	4,95	365,93	365,93	0,01%	3.163.462,40	99,07%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA0 DIRETA)	Material	CENTO	8,3464000	43,65	364,32	364,32	0,01%	3.163.826,72	99,08%
2872	AGETOP CIVIL	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. )	Material	h	6,1416000	58,79	361,06	361,06	0,01%	3.164.187,78	99,09%
00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014199	252.745,00	358,87	358,87	0,01%	3.164.546,66	99,10%
3174	AGETOP CIVIL	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	Material	un	1,0000000	355,10	355,10	355,10	0,01%	3.164.901,76	99,12%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,0896000	113,59	350,95	350,95	0,01%	3.165.252,70	99,13%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	1.938,6181800	0,18	348,95	348,95	0,01%	3.165.601,65	99,14%
13322	ORSE	Parafuso cabeça lenticla auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Material	un	1.241,9568000	0,28	347,75	347,75	0,01%	3.165.949,40	99,15%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	105,0000000	3,22	338,10	338,10	0,01%	3.166.287,50	99,16%
00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	Material	UN	1,0000000	336,84	336,84	336,84	0,01%	3.166.624,34	99,17%
00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	110,61	331,83	331,83	0,01%	3.166.956,17	99,18%
00000111	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	42,0000000	7,76	325,92	325,92	0,01%	3.167.282,09	99,19%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	23,1493200	14,00	324,09	324,09	0,01%	3.167.606,18	99,20%
00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000000	320,92	320,92	320,92	0,01%	3.167.927,10	99,21%
00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	9,0704383	35,12	318,55	318,55	0,01%	3.168.245,66	99,22%
00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	2,9313000	107,61	315,44	315,44	0,01%	3.168.561,09	99,23%
6312	AGESUL	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI - 87775	Material	m²	5,9520000	52,37	311,71	311,71	0,01%	3.168.872,80	99,24%
H249	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	Material	m	33,5417000	9,26	310,60	310,60	0,01%	3.169.183,40	99,25%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0549724	5.450,00	299,60	299,60	0,01%	3.169.483,00	99,26%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	942,7140108	0,31	292,24	292,24	0,01%	3.169.775,24	99,27%
00037556/SINAPI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	10,0000000	28,91	289,10	289,10	0,01%	3.170.064,34	99,28%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,3435862	25,16	285,40	285,40	0,01%	3.170.349,74	99,29%
2859	AGETOP CIVIL	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	Material	PAC	16,9050000	16,28	275,21	275,21	0,01%	3.170.624,96	99,29%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	50,0000000	5,42	271,00	271,00	0,01%	3.170.895,96	99,30%
00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16,0000000	16,90	270,40	270,40	0,01%	3.171.166,36	99,31%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,0781385	15,49	264,54	264,54	0,01%	3.171.430,90	99,32%
1703	AGETOP CIVIL	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	5,5950000	45,97	257,20	257,20	0,01%	3.171.688,10	99,33%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,9971322	19,38	251,88	251,88	0,01%	3.171.939,98	99,34%
H284	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	Material	m	15,3225000	16,28	249,45	249,45	0,01%	3.172.189,43	99,34%
00038400	SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	Material	UN	12,0000000	20,55	246,60	246,60	0,01%	3.172.436,03	99,35%
00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	Material	M	11,0000000	21,99	241,89	241,89	0,01%	3.172.677,92	99,36%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	170,2237000	1,40	238,31	238,31	0,01%	3.172.916,24	99,37%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	10,6261800	21,67	230,27	230,27	0,01%	3.173.146,51	99,37%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0103572	22.169,49	229,61	229,61	0,01%	3.173.376,12	99,38%
H522	AGETOP CIVIL	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM	Material	un	4,0000000	56,40	225,60	225,60	0,01%	3.173.601,72	99,39%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	12,0000000	18,73	224,76	224,76	0,01%	3.173.826,48	99,39%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	123,0000000	1,82	223,86	223,86	0,01%	3.174.050,34	99,40%
3357	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Material	Un	7,0000000	31,49	220,43	220,43	0,01%	3.174.270,77	99,41%
00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	11,0000000	19,87	218,57	218,57	0,01%	3.174.489,34	99,42%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	34,1682000	6,38	217,99	217,99	0,01%	3.174.707,33	99,42%
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	9,0219600	23,82	214,90	214,90	0,01%	3.174.922,24	99,43%
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0188000	205,62	209,49	209,49	0,01%	3.175.131,72	99,44%
1964	AGETOP CIVIL	RIPA DE MADEIRA 5x1	Material	m	67,9575000	3,06	207,95	207,95	0,01%	3.175.339,67	99,44%
4013	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	Material	un	10,0000000	20,77	207,70	207,70	0,01%	3.175.547,37	99,45%
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0188000	198,84	202,58	202,58	0,01%	3.175.749,95	99,46%
00000134	SINAPI	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	Material	KG	117,9030000	1,71	201,61	201,61	0,01%	3.175.951,56	99,46%
00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	75,0000000	2,67	200,25	200,25	0,01%	3.176.151,81	99,47%
3772	AGETOP CIVIL	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE	Material	un	1,0000000	198,88	198,88	198,88	0,01%	3.176.350,69	99,47%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	7,2321540	27,14	196,28	196,28	0,01%	3.176.546,97	99,48%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	9,6091520	20,24	194,49	194,49	0,01%	3.176.741,46	99,49%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	1,0233000	190,00	194,43	194,43	0,01%	3.176.935,89	99,49%
00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12,0000000	16,05	192,60	192,60	0,01%	3.177.128,49	99,50%
00038448	SINAPI	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	189,81	189,81	189,81	0,01%	3.177.318,30	99,50%
2855	AGETOP CIVIL	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	Material	un	1.111,8375000	0,17	189,01	189,01	0,01%	3.177.507,31	99,51%
88496	AGESUL	SINAPI - 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Serviços	m²	6,0100000	31,01	186,37	186,37	0,01%	3.177.693,68	99,52%
00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	25,5600000	7,17	183,27	183,27	0,01%	3.177.876,95	99,52%
2988	AGETOP CIVIL	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	Material	un	55,9234000	3,25	181,75	181,75	0,01%	3.178.058,70	99,53%
2842	AGETOP CIVIL	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	Material	l	16,3575000	11,07	181,08	181,08	0,01%	3.178.239,78	99,53%
00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	15,0000000	11,95	179,25	179,25	0,01%	3.178.419,03	99,54%
00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	15,0366000	11,90	178,94	178,94	0,01%	3.178.597,96	99,54%
00038401	SINAPI	RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO	Material	UN	12,0000000	14,69	176,28	176,28	0,01%	3.178.774,24	99,55%
00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	75,1830000	2,34	175,93	175,93	0,01%	3.178.950,17	99,56%
00007252	SINAPI	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	Equipamento	H	75,1830000	2,34	175,93	175,93	0,01%	3.179.126,10	99,56%
H181	AGETOP CIVIL	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Material	un	13,5775000	12,84	174,34	174,34	0,01%	3.179.300,43	99,57%
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	721,2750660	0,24	173,11	173,11	0,01%	3.179.473,54	99,57%
3131	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Material	un	1,2500000	135,60	169,50	169,50	0,01%	3.179.643,04	99,58%
00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	17,0000000	9,44	160,48	160,48	0,01%	3.179.803,52	99,58%
00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	Material	UN	12,0000000	13,28	159,36	159,36	0,00%	3.179.962,88	99,59%
3945	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	Material	un	1,0000000	158,90	158,90	158,90	0,00%	3.180.121,78	99,59%
00011447	SINAPI	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	4,0000000	38,74	154,96	154,96	0,00%	3.180.276,74	99,60%
2055	AGETOP CIVIL	TINTA ESMALTE	Material	l	5,1225000	30,11	154,24	154,24	0,00%	3.180.430,98	99,60%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	21,0000000	7,31	153,51	153,51	0,00%	3.180.584,49	99,61%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	47,0858276	3,25	153,03	153,03	0,00%	3.180.737,52	99,61%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,6927128	26,87	152,96	152,96	0,00%	3.180.890,48	99,62%
00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	152,36	152,36	152,36	0,00%	3.181.042,84	99,62%
00002570	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	10,0000000	15,23	152,30	152,30	0,00%	3.181.195,14	99,63%
1863	AGETOP CIVIL	PREGO 18x30	Material	Kg	6,3825000	23,47	149,80	149,80	0,00%	3.181.344,94	99,63%
00038402	SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	Material	UN	12,0000000	12,34	148,08	148,08	0,00%	3.181.493,02	99,63%
IN00000123	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A	Equipamento	un	2,0000000	73,90	147,80	147,80	0,00%	3.181.640,82	99,64%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	186,3639480	0,79	147,23	147,23	0,00%	3.181.788,04	99,64%
3215	AGETOP CIVIL	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	Material	un	1,0000000	147,15	147,15	147,15	0,00%	3.181.935,19	99,65%
00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000	18,36	146,88	146,88	0,00%	3.182.082,07	99,65%
1892	AGETOP CIVIL	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Material	Kg	4,2825000	33,23	142,31	142,31	0,00%	3.182.224,38	99,66%
00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	6,6062500	21,12	139,52	139,52	0,00%	3.182.363,91	99,66%
00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	25,0000000	5,55	138,75	138,75	0,00%	3.182.502,66	99,67%
1120	AGETOP CIVIL	AÇO CA-25	Material	Kg	17,9158200	7,46	133,65	133,65	0,00%	3.182.636,31	99,67%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	13,0000000	10,26	133,38	133,38	0,00%	3.182.769,69	99,67%
3329	AGETOP CIVIL	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	Material	un	1,2500000	105,67	132,09	132,09	0,00%	3.182.901,78	99,68%
00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	2,0000000	65,67	131,34	131,34	0,00%	3.183.033,12	99,68%
101747	AGESUL	SINAPI - 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	Serviços	m²	1,5200000	85,50	129,96	129,96	0,00%	3.183.163,08	99,69%
00025951	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	61,2490000	2,10	128,62	128,62	0,00%	3.183.291,70	99,69%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	35,9738820	3,57	128,43	128,43	0,00%	3.183.420,13	99,70%
00003729	SINAPI	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Material	UN	1,0000000	127,89	127,89	127,89	0,00%	3.183.548,02	99,70%
00012774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Material	UN	1,0000000	127,24	127,24	127,24	0,00%	3.183.675,26	99,70%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,3479437	23,36	124,93	124,93	0,00%	3.183.800,18	99,71%
00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	14,0000000	8,89	124,46	124,46	0,00%	3.183.924,64	99,71%
H248	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	Material	m	31,7850000	3,90	123,96	123,96	0,00%	3.184.048,60	99,71%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00000821	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,0000000	17,40	121,80	121,80	0,00%	3.184.170,40	99,72%
3923	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	Material	m	45,7950000	2,63	120,44	120,44	0,00%	3.184.290,85	99,72%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	2,0000000	58,83	117,66	117,66	0,00%	3.184.408,51	99,73%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	1,2155000	96,46	117,25	117,25	0,00%	3.184.525,75	99,73%
00037738	SINAPI	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0016262	71.720,82	116,63	116,63	0,00%	3.184.642,39	99,73%
IN00000115	Próprio	BOTÕES PARA ABERTURA DE PORTA	Equipamento	UNID	1,0000000	116,63	116,63	116,63	0,00%	3.184.759,02	99,74%
00011709/SINAPI	ORSE	Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas	Material	un	2,0000000	58,08	116,16	116,16	0,00%	3.184.875,18	99,74%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	23,1493200	5,00	115,75	115,75	0,00%	3.184.990,92	99,74%
3764	AGETOP CIVIL	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	Material	un	1,0000000	114,68	114,68	114,68	0,00%	3.185.105,60	99,75%
00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	Material	UN	1,0000000	114,48	114,48	114,48	0,00%	3.185.220,08	99,75%
H665	AGETOP CIVIL	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	Material	un	1,0000000	114,37	114,37	114,37	0,00%	3.185.334,45	99,76%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	23,0000000	4,94	113,62	113,62	0,00%	3.185.448,07	99,76%
4011	AGESUL	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309	Material	H	4,3628400	26,04	113,61	113,61	0,00%	3.185.561,68	99,76%
E.02.000.026760	CPOS/CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	10,2824000	10,81	111,15	111,15	0,00%	3.185.672,83	99,77%
H401	AGETOP CIVIL	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	Material	un	11,6050000	9,51	110,36	110,36	0,00%	3.185.783,20	99,77%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	0,2925000	374,90	109,66	109,66	0,00%	3.185.892,85	99,77%
S.04.000.027499	CPOS/CDHU	Galvanização a frio (tinta rica em zinco)	Material	L	0,2308500	454,95	105,03	105,03	0,00%	3.185.997,88	99,78%
2862	AGETOP CIVIL	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Material	Kg	17,0625000	6,15	104,93	104,93	0,00%	3.186.102,81	99,78%
00020089	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	52,10	104,20	104,20	0,00%	3.186.207,01	99,78%
3751	AGETOP CIVIL	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	Material	un	1,0000000	102,54	102,54	102,54	0,00%	3.186.309,55	99,79%
1722	AGESUL	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100759	Material	m²	2,2176000	45,58	101,08	101,08	0,00%	3.186.410,63	99,79%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	14,3945197	6,99	100,62	100,62	0,00%	3.186.511,25	99,79%
H687	AGETOP CIVIL	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	Material	un	0,0900000	1.113,97	100,26	100,26	0,00%	3.186.611,51	99,80%
6350	AGESUL	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94964	Material	m³	0,2100000	465,19	97,69	97,69	0,00%	3.186.709,20	99,80%
00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0145105	6.630,79	96,22	96,22	0,00%	3.186.805,41	99,80%
1696	AGETOP CIVIL	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	2,8801000	32,93	94,84	94,84	0,00%	3.186.900,26	99,80%
00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,4116768	27,72	94,57	94,57	0,00%	3.186.994,83	99,81%
00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	5,9959341	15,70	94,14	94,14	0,00%	3.187.088,96	99,81%
00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	4,8000000	19,11	91,73	91,73	0,00%	3.187.180,69	99,81%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12,0000000	7,56	90,72	90,72	0,00%	3.187.271,41	99,82%
00003669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	8,0000000	11,28	90,24	90,24	0,00%	3.187.361,65	99,82%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,0000000	6,87	89,31	89,31	0,00%	3.187.450,96	99,82%
00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	88,92	88,92	88,92	0,00%	3.187.539,88	99,82%
6615	AGESUL	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) SINAPI - 00038783	Material	UN	78,1200000	1,13	88,28	88,28	0,00%	3.187.628,16	99,83%
4014	AGESUL	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316	Material	H	4,1701800	20,96	87,41	87,41	0,00%	3.187.715,56	99,83%
4050	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	6,2500000	13,95	87,19	87,19	0,00%	3.187.802,75	99,83%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,1517884	12,05	86,18	86,18	0,00%	3.187.888,93	99,84%
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,8562352	14,36	84,10	84,10	0,00%	3.187.973,03	99,84%
1225	AGETOP CIVIL	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	un	224,7900000	0,37	83,17	83,17	0,00%	3.188.056,20	99,84%
3604	AGETOP CIVIL	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	Material	un	6,2500000	13,13	82,06	82,06	0,00%	3.188.138,26	99,84%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	18,0481890	4,50	81,22	81,22	0,00%	3.188.219,48	99,85%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	42,0000000	1,93	81,06	81,06	0,00%	3.188.300,54	99,85%
2425	AGETOP CIVIL	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	Material	un	16,0000000	5,04	80,64	80,64	0,00%	3.188.381,18	99,85%
6533	AGESUL	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM - SINAPI - 00001347	Material	m²	1,1092200	72,07	79,94	79,94	0,00%	3.188.461,12	99,85%
H264	AGETOP CIVIL	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	Material	un	0,2925000	272,75	79,78	79,78	0,00%	3.188.540,90	99,86%
00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12,0000000	6,56	78,72	78,72	0,00%	3.188.619,62	99,86%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	31,0000000	2,53	78,43	78,43	0,00%	3.188.698,05	99,86%
2699	AGETOP CIVIL	FUNDO BRANCO FOSCO	Material	l	6,0075000	13,04	78,34	78,34	0,00%	3.188.776,39	99,86%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	37,6380690	2,05	77,16	77,16	0,00%	3.188.853,54	99,87%
1860	AGETOP CIVIL	PREGO 15x15	Material	Kg	3,6825000	20,93	77,07	77,07	0,00%	3.188.930,62	99,87%
6314	AGESUL	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI - 88489	Material	m²	6,4950000	11,83	76,84	76,84	0,00%	3.189.007,45	99,87%
3262	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Material	un	1,2500000	61,39	76,74	76,74	0,00%	3.189.084,19	99,87%
4675	ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	Material	un	10,0000000	7,60	76,00	76,00	0,00%	3.189.160,19	99,88%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	43,0000000	1,75	75,25	75,25	0,00%	3.189.235,44	99,88%
H198	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	Material	un	0,5175000	144,87	74,97	74,97	0,00%	3.189.310,41	99,88%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	9,0000000	8,32	74,88	74,88	0,00%	3.189.385,29	99,88%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	100,0000000	0,74	74,00	74,00	0,00%	3.189.459,29	99,88%
3269	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Material	un	0,2500000	289,77	72,44	72,44	0,00%	3.189.531,73	99,89%
2867	AGETOP CIVIL	BOTIJA DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	Material	un	0,2025000	352,50	71,38	71,38	0,00%	3.189.603,12	99,89%
00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	71,29	71,29	71,29	0,00%	3.189.674,41	99,89%
3106	AGETOP CIVIL	CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	Material	m	5,1000000	13,92	70,99	70,99	0,00%	3.189.745,40	99,89%
2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	6,0000000	11,80	70,80	70,80	0,00%	3.189.816,20	99,90%
2861	AGETOP CIVIL	ÁLCOOL GEL ( D=1,00)	Material	Kg	5,8125000	12,17	70,74	70,74	0,00%	3.189.886,94	99,90%
00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	12,0000000	5,75	69,00	69,00	0,00%	3.189.955,94	99,90%
2854	AGETOP CIVIL	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	Material	RL	4,7775000	13,98	66,79	66,79	0,00%	3.190.022,73	99,90%
4080	AGETOP CIVIL	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	Material	un	0,4400000	151,00	66,44	66,44	0,00%	3.190.089,17	99,90%
00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	6,0000000	10,89	65,34	65,34	0,00%	3.190.154,51	99,91%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,3411000	190,35	64,93	64,93	0,00%	3.190.219,43	99,91%
H338	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	Material	un	1,2000000	53,58	64,30	64,30	0,00%	3.190.283,73	99,91%
00000567	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	Material	M	5,6000000	11,22	62,83	62,83	0,00%	3.190.346,56	99,91%
4003	AGESUL	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88262	Material	H	2,4237920	25,69	62,27	62,27	0,00%	3.190.408,83	99,91%
8347	ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	Material	un	1.241,9568000	0,05	62,10	62,10	0,00%	3.190.470,93	99,92%
00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	3,3543000	18,20	61,05	61,05	0,00%	3.190.531,98	99,92%
H336	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	Material	un	1,6050000	37,78	60,64	60,64	0,00%	3.190.592,61	99,92%
00002696/SINAPI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	3,0700000	19,11	58,67	58,67	0,00%	3.190.651,28	99,92%
00039320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	14,51	58,04	58,04	0,00%	3.190.709,32	99,92%
00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011413	50.300,00	57,41	57,41	0,00%	3.190.766,73	99,93%
00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,0000000	8,15	57,05	57,05	0,00%	3.190.823,78	99,93%
H286	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	Material	m	5,6100000	10,00	56,10	56,10	0,00%	3.190.879,88	99,93%
00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0188000	54,90	55,93	55,93	0,00%	3.190.935,81	99,93%
2864	AGETOP CIVIL	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	Material	un	0,0225000	2.459,30	55,33	55,33	0,00%	3.190.991,14	99,93%
H215	AGETOP CIVIL	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	Material	un	2,4075000	22,90	55,13	55,13	0,00%	3.191.046,28	99,93%
4057	AGETOP CIVIL	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	Material	un	1,5600000	34,83	54,33	54,33	0,00%	3.191.100,61	99,94%
3261	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Material	un	0,7500000	71,32	53,49	53,49	0,00%	3.191.154,10	99,94%
00020088	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000	10,63	53,15	53,15	0,00%	3.191.207,25	99,94%
13655	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portátil"- Placa E5	Material	un	4,0000000	13,05	52,20	52,20	0,00%	3.191.259,45	99,94%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	6,2958000	8,26	52,00	52,00	0,00%	3.191.311,45	99,94%
1227	AGESUL	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG - SINAPI 00021141	Material	m²	4,2642000	12,04	51,34	51,34	0,00%	3.191.362,79	99,94%
3939	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	Material	un	0,7500000	68,41	51,31	51,31	0,00%	3.191.414,10	99,95%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3826750	130,45	49,92	49,92	0,00%	3.191.464,02	99,95%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
4053	AGETOP CIVIL	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	2,6625000	18,46	49,15	49,15	0,00%	3.191.513,17	99,95%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	18,0000000	2,73	49,14	49,14	0,00%	3.191.562,31	99,95%
H320	AGETOP CIVIL	LUVA SOLDAVEL 32 MM	Material	un	18,0000000	2,69	48,42	48,42	0,00%	3.191.610,73	99,95%
00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	104,0000000	0,46	47,84	47,84	0,00%	3.191.658,57	99,95%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	15,78	47,34	47,34	0,00%	3.191.705,91	99,95%
00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	47,28	47,28	47,28	0,00%	3.191.753,19	99,96%
3477	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	3,4400000	13,62	46,85	46,85	0,00%	3.191.800,04	99,96%
3602	AGETOP CIVIL	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	Material	un	13,0275000	3,55	46,25	46,25	0,00%	3.191.846,29	99,96%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6,0000000	7,55	45,30	45,30	0,00%	3.191.891,59	99,96%
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	13,2764265	3,24	43,02	43,02	0,00%	3.191.934,61	99,96%
2868	AGETOP CIVIL	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	Material	un	0,0300000	1.429,55	42,89	42,89	0,00%	3.191.977,49	99,96%
2795	AGETOP CIVIL	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	Material	un	15,6000000	2,66	41,50	41,50	0,00%	3.192.018,99	99,96%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	4,60	41,40	41,40	0,00%	3.192.060,39	99,97%
H334	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	Material	un	2,0000000	20,41	40,82	40,82	0,00%	3.192.101,21	99,97%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	13,0000000	3,13	40,69	40,69	0,00%	3.192.141,90	99,97%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	60,6891600	0,67	40,66	40,66	0,00%	3.192.182,56	99,97%
1702	AGETOP CIVIL	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	Material	m²	0,5625000	70,33	39,56	39,56	0,00%	3.192.222,12	99,97%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,5835750	67,78	39,55	39,55	0,00%	3.192.261,68	99,97%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	554,4000000	0,07	38,81	38,81	0,00%	3.192.300,49	99,97%
H609	AGETOP CIVIL	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM	Material	un	21,0000000	1,84	38,64	38,64	0,00%	3.192.339,13	99,97%
3022	AGETOP CIVIL	BASE DZ DE 25A A 63A	Material	un	1,0000000	38,61	38,61	38,61	0,00%	3.192.377,74	99,98%
H484	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	Material	un	0,6667000	57,71	38,48	38,48	0,00%	3.192.416,21	99,98%
3042	AGETOP CIVIL	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	Material	un	1,0000000	38,25	38,25	38,25	0,00%	3.192.454,46	99,98%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	15,0000000	2,55	38,25	38,25	0,00%	3.192.492,71	99,98%
2865	AGETOP CIVIL	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	Material	un	0,0225000	1.645,52	37,02	37,02	0,00%	3.192.529,73	99,98%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	526,2810000	0,07	36,84	36,84	0,00%	3.192.566,57	99,98%
H111	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	Material	un	4,0050000	8,98	35,96	35,96	0,00%	3.192.602,54	99,98%
3337	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -	Material	un	3,9225000	9,09	35,66	35,66	0,00%	3.192.638,19	99,98%
H266	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	Material	un	0,5175000	68,66	35,53	35,53	0,00%	3.192.673,73	99,99%
H345	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	Material	un	15,0000000	2,35	35,25	35,25	0,00%	3.192.708,98	99,99%
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	3,91	35,19	35,19	0,00%	3.192.744,17	99,99%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	22,5546543	1,52	34,28	34,28	0,00%	3.192.778,45	99,99%
00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	17,09	34,18	34,18	0,00%	3.192.812,63	99,99%
H606	AGETOP CIVIL	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	Material	un	1,2000000	27,94	33,53	33,53	0,00%	3.192.846,16	99,99%
3774	AGETOP CIVIL	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	Material	un	0,0225000	1.450,00	32,63	32,63	0,00%	3.192.878,78	99,99%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,77	31,77	31,77	0,00%	3.192.910,55	99,99%
1137	AGESUL	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - SINAPI - 00014439	Material	M	5,3146800	5,96	31,68	31,68	0,00%	3.192.942,23	99,99%
H145	AGETOP CIVIL	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	Material	un	0,4650000	68,00	31,62	31,62	0,00%	3.192.973,85	99,99%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0108629	2.897,59	31,48	31,48	0,00%	3.193.005,32	100,00%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	46,0000000	0,67	30,82	30,82	0,00%	3.193.036,14	100,00%
00010485	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	Equipamento	H	32,9670000	0,91	30,00	30,00	0,00%	3.193.066,14	100,00%
1148	AGESUL	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00004509	Material	M	7,3070200	4,04	29,52	29,52	0,00%	3.193.095,66	100,00%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,8245000	35,73	29,46	29,46	0,00%	3.193.125,12	100,00%
4056	AGETOP CIVIL	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	Material	un	1,0800000	27,27	29,45	29,45	0,00%	3.193.154,58	100,00%
2794	AGETOP CIVIL	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Material	Kg	2,7183000	10,82	29,41	29,41	0,00%	3.193.183,99	100,00%
3065	AGETOP CIVIL	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	Material	un	20,7450000	1,32	27,38	27,38	0,00%	3.193.211,37	100,00%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0909600	300,00	27,29	27,29	0,00%	3.193.238,66	100,00%
H212	AGETOP CIVIL	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	Material	un	0,1200000	216,29	25,95	25,95	0,00%	3.193.264,61	100,00%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	31,0000000	0,83	25,73	25,73	0,00%	3.193.290,34	100,00%
H285	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	Material	m	4,0050000	6,41	25,67	25,67	0,00%	3.193.316,02	100,01%
2384	AGETOP CIVIL	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	Material	un	13,4175000	1,88	25,22	25,22	0,00%	3.193.341,24	100,01%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	1,1545000	21,67	25,02	25,02	0,00%	3.193.366,26	100,01%
00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMP, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	4,0743000	6,10	24,85	24,85	0,00%	3.193.391,11	100,01%
H585	AGETOP CIVIL	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	Material	un	0,5775000	42,99	24,83	24,83	0,00%	3.193.415,94	100,01%
H108	AGETOP CIVIL	ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Material	un	1,4400000	17,21	24,78	24,78	0,00%	3.193.440,72	100,01%
1755	AGESUL	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023 - SINAPI - 88485	Material	m²	6,4950000	3,74	24,29	24,29	0,00%	3.193.465,01	100,01%
2866	AGETOP CIVIL	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	Material	un	0,0225000	1.043,85	23,49	23,49	0,00%	3.193.488,50	100,01%
6418	AGESUL	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 - SINAPI - 87335	Material	m³	0,0410688	559,18	22,96	22,96	0,00%	3.193.511,46	100,01%
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	0,4800000	47,39	22,75	22,75	0,00%	3.193.534,21	100,01%
H581	AGETOP CIVIL	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	Material	un	0,1125000	200,00	22,50	22,50	0,00%	3.193.556,71	100,01%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0180903	1.242,90	22,48	22,48	0,00%	3.193.579,20	100,01%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9930144	22,49	22,33	22,33	0,00%	3.193.601,53	100,01%
2255	AGETOP CIVIL	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	Material	un	1,2500000	17,85	22,31	22,31	0,00%	3.193.623,84	100,01%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	7,0000000	3,13	21,91	21,91	0,00%	3.193.645,75	100,02%
00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20,0000000	1,07	21,40	21,40	0,00%	3.193.667,15	100,02%
3742	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Material	un	0,2500000	83,53	20,88	20,88	0,00%	3.193.688,03	100,02%
3422	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	Material	un	0,2925000	71,02	20,77	20,77	0,00%	3.193.708,81	100,02%
H331	AGETOP CIVIL	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM	Material	un	2,0000000	9,92	19,84	19,84	0,00%	3.193.728,65	100,02%
H112	AGETOP CIVIL	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Material	un	0,3333000	57,37	19,12	19,12	0,00%	3.193.747,77	100,02%
H559	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	Material	un	0,3333000	57,16	19,05	19,05	0,00%	3.193.766,82	100,02%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
3259	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Material	un	1,6900000	11,17	18,88	18,88	0,00%	3.193.785,70	100,02%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	13,3543000	1,40	18,70	18,70	0,00%	3.193.804,39	100,02%
H214	AGETOP CIVIL	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	Material	un	0,3333000	56,09	18,69	18,69	0,00%	3.193.823,09	100,02%
H217	AGETOP CIVIL	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	Material	un	0,0600000	308,59	18,52	18,52	0,00%	3.193.841,60	100,02%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,9140000	20,09	18,36	18,36	0,00%	3.193.859,97	100,02%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,8565210	21,42	18,35	18,35	0,00%	3.193.878,31	100,02%
2848	AGETOP CIVIL	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	Material	un	0,3675000	49,79	18,30	18,30	0,00%	3.193.896,61	100,02%
H400	AGETOP CIVIL	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	Material	un	2,0000000	9,10	18,20	18,20	0,00%	3.193.914,81	100,02%
H241	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	Material	un	0,5775000	31,46	18,17	18,17	0,00%	3.193.932,98	100,02%
3459	AGETOP CIVIL	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	Material	un	1,0000000	17,77	17,77	17,77	0,00%	3.193.950,75	100,03%
1893	AGETOP CIVIL	PARAFUSO 8x110 MM	Material	un	7,9998000	2,20	17,60	17,60	0,00%	3.193.968,35	100,03%
2491	AGETOP CIVIL	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	Material	un	8,9637000	1,93	17,30	17,30	0,00%	3.193.985,65	100,03%
H350	AGETOP CIVIL	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Material	un	3,6075000	4,70	16,96	16,96	0,00%	3.194.002,60	100,03%
H587	AGETOP CIVIL	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO	Material	un	0,5775000	29,13	16,82	16,82	0,00%	3.194.019,43	100,03%
H238	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	Material	un	0,1125000	149,28	16,79	16,79	0,00%	3.194.036,22	100,03%
3752	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	Material	un	1,0000000	16,75	16,75	16,75	0,00%	3.194.052,97	100,03%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	15,0000000	1,11	16,65	16,65	0,00%	3.194.069,62	100,03%
00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20,0000000	0,80	16,00	16,00	0,00%	3.194.085,62	100,03%
3138	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	Material	un	6,0875000	2,61	15,89	15,89	0,00%	3.194.101,51	100,03%
2849	AGETOP CIVIL	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	Material	un	0,3675000	42,15	15,49	15,49	0,00%	3.194.117,00	100,03%
3488	AGESUL	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI - 87313	Material	m³	0,0297600	519,39	15,46	15,46	0,00%	3.194.132,45	100,03%
00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,45	15,45	15,45	0,00%	3.194.147,90	100,03%
3389	AGETOP CIVIL	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	Material	un	1,0000000	15,43	15,43	15,43	0,00%	3.194.163,33	100,03%
3349	AGETOP CIVIL	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	Material	un	21,0000000	0,73	15,33	15,33	0,00%	3.194.178,66	100,03%
H117	AGETOP CIVIL	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	Material	un	0,4650000	32,80	15,25	15,25	0,00%	3.194.193,92	100,03%
00005071	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	Material	KG	0,7035000	21,26	14,96	14,96	0,00%	3.194.208,87	100,03%
2846	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	Material	un	4,1775000	3,56	14,87	14,87	0,00%	3.194.223,75	100,03%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	18,0000000	0,82	14,76	14,76	0,00%	3.194.238,51	100,03%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
2850	AGETOP CIVIL	TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	Material	un	0,3675000	39,33	14,45	14,45	0,00%	3.194.252,96	100,03%
00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	4,51	13,53	13,53	0,00%	3.194.266,49	100,03%
1251	AGESUL	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS - SINAPI - 00000135	Material	KG	4,1400000	3,24	13,41	13,41	0,00%	3.194.279,90	100,04%
4031	AGESUL	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88239	Material	H	0,6056820	21,39	12,96	12,96	0,00%	3.194.292,86	100,04%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	1,0233000	12,54	12,83	12,83	0,00%	3.194.305,69	100,04%
3135	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLS 2"	Material	un	2,6475000	4,80	12,71	12,71	0,00%	3.194.318,40	100,04%
3318	AGETOP CIVIL	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	Material	un	0,5000000	25,36	12,68	12,68	0,00%	3.194.331,08	100,04%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.215,0418057	0,01	12,15	12,15	0,00%	3.194.343,23	100,04%
2034	AGETOP CIVIL	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	Material	un	15,9000000	0,76	12,08	12,08	0,00%	3.194.355,31	100,04%
2851	AGETOP CIVIL	FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	Material	un	0,7425000	16,20	12,03	12,03	0,00%	3.194.367,34	100,04%
1143	AGESUL	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00020247	Material	KG	0,5586000	21,39	11,95	11,95	0,00%	3.194.379,29	100,04%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	9,0000000	1,30	11,70	11,70	0,00%	3.194.390,99	100,04%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,36	11,36	11,36	0,00%	3.194.402,35	100,04%
00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,1710340	64,80	11,08	11,08	0,00%	3.194.413,43	100,04%
H319	AGETOP CIVIL	LUVA SOLDAVEL 25 MM	Material	un	10,0000000	1,07	10,70	10,70	0,00%	3.194.424,13	100,04%
H177	AGETOP CIVIL	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Material	un	0,1125000	94,21	10,60	10,60	0,00%	3.194.434,73	100,04%
00025963	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	87,0735000	0,12	10,45	10,45	0,00%	3.194.445,18	100,04%
2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,3018600	34,27	10,34	10,34	0,00%	3.194.455,52	100,04%
00001327	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Material	KG	0,9800000	10,33	10,12	10,12	0,00%	3.194.465,65	100,04%
H689	AGETOP CIVIL	FITA VEDAROSCA 18 MM	Material	m	23,4811000	0,43	10,10	10,10	0,00%	3.194.475,75	100,04%
1062	AGESUL	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379	Material	KG	13,0410000	0,75	9,78	9,78	0,00%	3.194.485,53	100,04%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,6088000	16,04	9,77	9,77	0,00%	3.194.495,29	100,04%
1139	AGESUL	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI - 00006193	Material	M	0,4601800	20,98	9,65	9,65	0,00%	3.194.504,95	100,04%
2852	AGETOP CIVIL	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	Material	un	0,1875000	49,83	9,34	9,34	0,00%	3.194.514,29	100,04%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
H164	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Material	un	9,6442000	0,96	9,26	9,26	0,00%	3.194.523,55	100,04%
2782	AGETOP CIVIL	GASOLINA	Material	l	1,7850000	4,92	8,78	8,78	0,00%	3.194.532,33	100,04%
2860	AGETOP CIVIL	SUORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	Material	un	0,2100000	40,93	8,60	8,60	0,00%	3.194.540,92	100,04%
H236	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	Material	un	0,1125000	76,00	8,55	8,55	0,00%	3.194.549,47	100,04%
H237	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	Material	un	0,1125000	73,97	8,32	8,32	0,00%	3.194.557,80	100,04%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	35,9738820	0,23	8,27	8,27	0,00%	3.194.566,07	100,04%
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,00	8,00	8,00	0,00%	3.194.574,07	100,04%
3323	AGETOP CIVIL	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	Material	un	1,0000000	7,81	7,81	7,81	0,00%	3.194.581,88	100,04%
H239	AGETOP CIVIL	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	Material	un	0,5775000	13,08	7,55	7,55	0,00%	3.194.589,43	100,05%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,4093200	18,00	7,37	7,37	0,00%	3.194.596,80	100,05%
H272	AGETOP CIVIL	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Material	un	0,4800000	14,99	7,20	7,20	0,00%	3.194.604,00	100,05%
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	3,0000000	2,29	6,87	6,87	0,00%	3.194.610,87	100,05%
H363	AGETOP CIVIL	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	Material	un	0,6375000	10,50	6,69	6,69	0,00%	3.194.617,56	100,05%
H262	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Material	un	0,1125000	59,03	6,64	6,64	0,00%	3.194.624,20	100,05%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	6,0000000	1,09	6,54	6,54	0,00%	3.194.630,74	100,05%
00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,5230200	12,15	6,35	6,35	0,00%	3.194.637,10	100,05%
2221	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM BUCHA S-8	Material	un	8,0000000	0,79	6,32	6,32	0,00%	3.194.643,42	100,05%
2858	AGETOP CIVIL	SUORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Material	un	0,1125000	56,11	6,31	6,31	0,00%	3.194.649,73	100,05%
1374	AGETOP CIVIL	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Material	Kg	0,3084000	20,40	6,29	6,29	0,00%	3.194.656,02	100,05%
2051	AGETOP CIVIL	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	Material	l	0,2600000	23,73	6,17	6,17	0,00%	3.194.662,19	100,05%
H258	AGETOP CIVIL	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	Material	un	0,2325000	25,73	5,98	5,98	0,00%	3.194.668,17	100,05%
1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	Material	un	0,5822700	9,90	5,76	5,76	0,00%	3.194.673,94	100,05%
2853	AGETOP CIVIL	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS	Material	un	0,1125000	50,57	5,69	5,69	0,00%	3.194.679,63	100,05%
1273	AGETOP CIVIL	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	Material	l	0,0525000	103,27	5,42	5,42	0,00%	3.194.685,05	100,05%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	1,0233000	4,90	5,01	5,01	0,00%	3.194.690,06	100,05%
H631	AGETOP CIVIL	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	Material	un	0,4650000	10,58	4,92	4,92	0,00%	3.194.694,98	100,05%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,6308455	7,28	4,59	4,59	0,00%	3.194.699,57	100,05%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0366000	4,35	4,51	4,51	0,00%	3.194.704,08	100,05%
3320	AGETOP CIVIL	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Material	un	0,5000000	8,59	4,30	4,30	0,00%	3.194.708,38	100,05%
H158	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	Material	un	0,6667000	6,43	4,29	4,29	0,00%	3.194.712,66	100,05%
00036398	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001583	26.945,16	4,27	4,27	0,00%	3.194.716,93	100,05%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1833000	22,56	4,14	4,14	0,00%	3.194.721,07	100,05%
2857	AGETOP CIVIL	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	Material	un	0,0900000	44,89	4,04	4,04	0,00%	3.194.725,11	100,05%
00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	Material	un	0,0221340	180,00	3,98	3,98	0,00%	3.194.729,09	100,05%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007302	5.142,28	3,75	3,75	0,00%	3.194.732,84	100,05%
H102	AGETOP CIVIL	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Material	un	1,6267000	2,22	3,61	3,61	0,00%	3.194.736,46	100,05%
4030	AGESUL	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88238	Material	H	0,1656000	21,47	3,56	3,56	0,00%	3.194.740,01	100,05%
11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0217720	163,00	3,55	3,55	0,00%	3.194.743,56	100,05%
1040	AGESUL	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - SINAPI - 00005068	Material	KG	0,1782200	19,32	3,44	3,44	0,00%	3.194.747,00	100,05%
3321	AGETOP CIVIL	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Material	un	1,1475000	3,00	3,44	3,44	0,00%	3.194.750,45	100,05%
2847	AGETOP CIVIL	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Material	Kg	0,3225000	10,60	3,42	3,42	0,00%	3.194.753,86	100,05%
00020262	SINAPI	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Material	UN	0,2325000	14,65	3,41	3,41	0,00%	3.194.757,27	100,05%
1013	AGESUL	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00000370	Material	m³	0,0320850	93,00	2,98	2,98	0,00%	3.194.760,25	100,05%
2863	AGETOP CIVIL	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	Material	un	0,0225000	125,79	2,83	2,83	0,00%	3.194.763,08	100,05%
2054	AGETOP CIVIL	TINTA GRAFITE	Material	l	0,0600000	46,39	2,78	2,78	0,00%	3.194.765,87	100,05%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,2979000	9,30	2,77	2,77	0,00%	3.194.768,64	100,05%
3335	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	0,1500000	18,36	2,75	2,75	0,00%	3.194.771,39	100,05%
H221	AGETOP CIVIL	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Material	un	1,9200000	1,41	2,71	2,71	0,00%	3.194.774,10	100,05%
H229	AGETOP CIVIL	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 32 X 25 MM	Material	un	0,3333000	8,10	2,70	2,70	0,00%	3.194.776,80	100,05%
H134	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	Material	un	2,4075000	1,05	2,53	2,53	0,00%	3.194.779,33	100,05%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

Área (m²): 751,83

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

R\$/m²: 5.039,73

DATA: 17/09/2024

BDI GERAL: 20,00%

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Operativa	Operativa				Geral
H165	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Material	un	0,9600000	2,52	2,42	2,42	0,00%	3.194.781,75	100,05%
00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0991565	22,49	2,23	2,23	0,00%	3.194.783,98	100,05%
4001	AGESUL	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88245	Material	H	0,0828000	25,83	2,14	2,14	0,00%	3.194.786,12	100,05%
1039	AGESUL	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI - 00005069	Material	KG	0,1064000	19,69	2,10	2,10	0,00%	3.194.788,21	100,05%
2502	AGETOP CIVIL	AREIA FINA	Material	m³	0,0100000	198,83	1,99	1,99	0,00%	3.194.790,20	100,05%
00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,1364400	13,50	1,84	1,84	0,00%	3.194.792,04	100,05%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,1486000	0,22	1,79	1,79	0,00%	3.194.793,83	100,05%
2372	AGETOP CIVIL	CHAPA PERFILADA Nº 18	Material	Kg	0,1950000	9,18	1,79	1,79	0,00%	3.194.795,62	100,05%
3334	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	Material	un	0,0750000	23,15	1,74	1,74	0,00%	3.194.797,36	100,05%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0790000	21,45	1,69	1,69	0,00%	3.194.799,05	100,05%
H265	AGETOP CIVIL	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	Material	PR	0,2325000	7,19	1,67	1,67	0,00%	3.194.800,73	100,05%
H444	AGETOP CIVIL	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	Material	un	0,3333000	4,81	1,60	1,60	0,00%	3.194.802,33	100,05%
1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	Material	un	0,4871300	3,15	1,53	1,53	0,00%	3.194.803,86	100,05%
H263	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	Material	un	0,2325000	6,50	1,51	1,51	0,00%	3.194.805,37	100,05%
H261	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	Material	un	0,2325000	5,90	1,37	1,37	0,00%	3.194.806,75	100,05%
320	ORSE	Bucha de nylon s-10	Material	un	6,0000000	0,22	1,32	1,32	0,00%	3.194.808,07	100,05%
2294	AGETOP CIVIL	SELADOR ACRILICO	Material	l	0,1400000	8,67	1,21	1,21	0,00%	3.194.809,28	100,05%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,1819200	6,35	1,16	1,16	0,00%	3.194.810,44	100,05%
2779	AGETOP CIVIL	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	Material	h	0,2400000	4,55	1,09	1,09	0,00%	3.194.811,53	100,05%
1264	AGETOP CIVIL	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	Material	un	0,0752700	14,46	1,09	1,09	0,00%	3.194.812,62	100,05%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0217720	47,69	1,04	1,04	0,00%	3.194.813,65	100,05%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	100,0000000	0,01	1,00	1,00	0,00%	3.194.814,65	100,05%
H178	AGETOP CIVIL	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	Material	un	0,2325000	4,17	0,97	0,97	0,00%	3.194.815,62	100,05%
H311	AGETOP CIVIL	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	Material	un	0,4800000	1,97	0,95	0,95	0,00%	3.194.816,57	100,05%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0221340	36,90	0,82	0,82	0,00%	3.194.817,39	100,05%
00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0454800	17,55	0,80	0,80	0,00%	3.194.818,18	100,05%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)

ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás

DATA: 17/09/2024

ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%

Área (m²): 751,83

R\$/m²: 5.039,73

BDI GERAL: 20,00%

BDI EQUIPAMENTO: 13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
1012	AGESUL	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI - 00043132	Material	KG	0,0414000	18,98	0,79	0,79	0,00%	3.194.818,97	100,05%
2493	AGETOP CIVIL	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	Material	un	3,7125000	0,20	0,74	0,74	0,00%	3.194.819,71	100,05%
3475	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	Material	un	0,0750000	9,14	0,69	0,69	0,00%	3.194.820,40	100,05%
2788	AGETOP CIVIL	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	Material	un	0,2507000	2,50	0,63	0,63	0,00%	3.194.821,02	100,05%
4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0332010	18,58	0,62	0,62	0,00%	3.194.821,64	100,05%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0217720	26,89	0,59	0,59	0,00%	3.194.822,23	100,05%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0108860	34,00	0,37	0,37	0,00%	3.194.822,60	100,05%
1075	AGESUL	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - SINAPI - 00002692	Material	L	0,0532000	6,78	0,36	0,36	0,00%	3.194.822,96	100,05%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0110670	31,50	0,35	0,35	0,00%	3.194.823,31	100,05%
0020	AGETOP CIVIL	CALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0150000	20,67	0,31	0,31	0,00%	3.194.823,62	100,05%
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0347042	8,06	0,28	0,28	0,00%	3.194.823,90	100,05%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0089167	23,54	0,21	0,21	0,00%	3.194.824,11	100,05%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9000000	0,22	0,20	0,20	0,00%	3.194.824,30	100,05%
10259	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1"	Material	un	1,0000000	0,16	0,16	0,16	0,00%	3.194.824,46	100,05%
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0004800	327,80	0,16	0,16	0,00%	3.194.824,62	100,05%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0018420	63,00	0,12	0,12	0,00%	3.194.824,74	100,05%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,0145780	6,25	0,09	0,09	0,00%	3.194.824,83	100,05%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0033770	25,50	0,09	0,09	0,00%	3.194.824,91	100,05%
11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0012280	60,00	0,07	0,07	0,00%	3.194.824,99	100,05%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0021490	22,80	0,05	0,05	0,00%	3.194.825,04	100,05%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000026	15.517,56	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,08	100,05%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0012280	32,30	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,12	100,05%
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0009600	40,80	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,16	100,05%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0033600	11,60	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,20	100,05%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0019200	18,80	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,23	100,05%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0019200	18,75	0,04	0,04	0,00%	3.194.825,27	100,05%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0033600	10,22	0,03	0,03	0,00%	3.194.825,30	100,05%



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA



OBRA: Construção do prédio Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)	Área (m²):	751,83
ENDEREÇO: UFJ, Campus Riachuelo - Jataí-Goiás	R\$/m²:	5.039,73
DATA: 17/09/2024	BDI GERAL:	20,00%
ENCARGOS SOCIAIS - Não Desonerado: Horista: 115,42% Mensalista: 72,81%	BDI EQUIPAMENTO:	13,51%

SINAPI - 07/2024 - Goiás; SICRO3 - 04/2024 - Goiás; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Operativa	Operativa	Geral			
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0024000	10,80	0,03	0,03	0,00%	3.194.825,33	100,05%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0009600	15,40	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,34	100,05%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0004800	28,00	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,36	100,05%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0009600	13,52	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,37	100,05%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0004800	25,95	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,38	100,05%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0003070	37,29	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,39	100,05%
10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0003070	19,57	0,01	0,01	0,00%	3.194.825,40	100,05%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 476.577,44
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 9.031,13
Mão de Obra	R\$ 689.364,86
Material	R\$ 1.970.747,68
Serviços	R\$ 47.100,67
Taxas	R\$ 1.575,30
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 428,33
Outros	R\$ 0,00

**3.193.150,07**

**595.871,51**

**3.789.021,58**

Quantidade Atualizada