



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoxarifado de Produtos Químicos

BDI GERAL: 20,66%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 130,34

DATA: 26/09/2022

R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	141,49	305,94	43.287,45	7,15	7,15
103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	345,31	90,78	31.347,24	5,18	12,33
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	615,2	41,02	25.235,50	4,17	16,50
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	5,0	4.630,00	23.150,00	3,83	20,33
C00000082	Próprio	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, ESPESSURA 10 CM, VIBRADO COM VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE DE 45MM, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, MALHA 10 X 10 CM. INCLUSOS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPOR 10MM, ALTURA IGUAL A 10 CM, EM TODO O PERÍMETRO DOS CÔMODOS, INCLUSIVE NAS VIGAS BALDRAME INTERNAS; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMADURA NEGATIVA 6,3 MM A CADA 15 CM SOBRE VIGAS BALDRAME INTERNAS, COMPRIMENTO 110 CM. INCLUSO EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ESPAÇADAS A CADA 150CM E PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	PISO - PISOS	M²	101,29	177,17	17.945,54	2,97	23,29
98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	M	116,0	150,53	17.461,48	2,89	26,18
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	5,0	3.409,97	17.049,85	2,82	29,00
C00000080	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20, INCLUI LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	15,9	849,77	13.511,34	2,23	31,23
180406	AGETOP CIVIL	ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20	18	m²	22,8	545,56	12.438,76	2,06	33,28
100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	724,5	15,87	11.497,81	1,90	35,18
180323	AGETOP CIVIL	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	18	m²	12,45	904,35	11.259,15	1,86	37,04
261002	AGETOP	PINTURA EPOXI 2 DEMÃOS	26	m²	311,15	33,20	10.330,18	1,71	38,75



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	141,49	69,82	9.878,83	1,63	40,38
C00000072	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM EM CAMINHÃO PRANCHA, CONSIDERANDO DMT DE 92 KM	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0	9.694,59	9.694,59	1,60	41,99
C00000079	Próprio	Porta Dupla Assimétrica Corta Fogo Completa P-90 (1,20x2,10). Contendo: Batente com grapas laterais para chumbar em alvenaria, Jogo de dobradiças de mola, Ferrolhos e Fechadura de sobrepor com chave. Fornecimento e instalação	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	3.070,14	9.210,42	1,52	43,51
060305	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	457,01	18,49	8.450,11	1,40	44,90
C00000081	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20, INCLUI LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M³	9,5	874,53	8.308,03	1,37	46,28
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	135,0	60,31	8.141,85	1,35	47,62
92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	112,1	70,91	7.949,01	1,31	48,94
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	130,0	54,12	7.035,60	1,16	50,10
9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	75,42	91,11	6.871,51	1,14	51,23
00000015	Próprio	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço leito natural - com retroescavadeira e caminhão basculante de 6 m³	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	586,0	11,66	6.832,76	1,13	52,36
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	365,08	18,53	6.764,93	1,12	53,48
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	365,08	17,71	6.465,56	1,07	54,55
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	6,2	980,00	6.076,00	1,00	55,55
060304	AGETOP	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	310,0	19,29	5.979,90	0,99	56,54
060010	AGETOP	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	6	m³	1,46	3.974,66	5.803,00	0,96	57,50
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	84,0	68,45	5.749,80	0,95	58,45
060314	AGETOP	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	333,98	17,18	5.737,77	0,95	59,40



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos

BDI GERAL: 20,66%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 130,34

DATA: 26/09/2022

R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C00000070	Próprio	ALUGUEL DE CONTAINER (6x2,3M / 20PÉS) PARA CANTEIRO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO C/ BANHEIRO, INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE VARANDA À FRENTE DO CONTAINER COM COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO (3X4) E PISO COM PEDRA BRITADA. MOBILIZAÇÃO NÃO INCLUSA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	5.538,84	5.538,84	0,92	60,31
00000044	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	93,0	58,90	5.477,70	0,91	61,22
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	39,67	134,25	5.325,69	0,88	62,10
12791	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS C/ POE, MODELO HP/ARUBA 2530 - 24G , POE, J9773A OU EQUIVALENTE	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	5.301,53	5.301,53	0,88	62,98
061106	AGETOP CIVIL	LAJE TRELIXADA 1D, INCLUSO ESCORAMENTO METÁLICO, MONTAGEM E DESFORMA - U=1 VEZ	6	m²	38,12	136,28	5.194,99	0,86	63,83
C00000069	Próprio	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	UN	1,0	5.124,81	5.124,81	0,85	64,68
261305	AGETOP	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	26	m²	311,15	16,39	5.099,74	0,84	65,52
180281	AGETOP CIVIL	PORTAO DE CORRER EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM. TUBO FoGo 1.1/2" C/FERRAGENS (2,0 X 4,0 M)	18	m²	8,0	584,29	4.674,32	0,77	66,30
270207	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	27	m²	200,0	21,87	4.374,00	0,72	67,02
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	PINT - PINTURAS	m²	273,66	15,98	4.373,08	0,72	67,74
C00000066	Próprio	CALHA DE CONCRETO, 15X15 CM (MEDIDAS INTERNAS), ESPESSURA FUNDO E PAREDES 5CM, INCLUSO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS E MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE FORMAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	83,0	51,65	4.286,95	0,71	68,45
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	57,97	73,42	4.256,15	0,70	69,15
12165	ORSE	CAMERA DE MONITORAMENTO VHD 3120 B G5, INTELBRAS, RESOLUÇÃO HD 720P, ALCANCE 20 METROS OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Diversos	un	15,0	278,41	4.176,15	0,69	69,84
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	85,62	48,14	4.121,74	0,68	70,52
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	228,15	16,85	3.844,32	0,64	71,16
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	5,04	752,35	3.791,84	0,63	71,79



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	793,12	4,74	3.759,38	0,62	72,41
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	5,64	576,54	3.251,68	0,54	72,94
103356	SINAPI	PRATELEIRAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	49,34	64,69	3.191,80	0,53	73,47
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	45,75	65,37	2.990,67	0,49	73,97
C00000078	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PADRÃO ENEL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.936,27	2.936,27	0,49	74,45
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	60,6	47,68	2.889,40	0,48	74,93
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	18,12	157,19	2.848,28	0,47	75,40
060306	AGETOP	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	153,21	18,23	2.793,01	0,46	75,86
87547	SINAPI	PRATELEIRAS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	102,51	26,58	2.724,71	0,45	76,31
120902	AGETOP	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	12	m²	56,79	47,37	2.690,14	0,44	76,76
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FASE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	450,0	5,94	2.673,00	0,44	77,20
180111	AGETOP CIVIL	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	18	m²	3,6	742,44	2.672,78	0,44	77,64
8970	ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	Esquadrias de Alumínio	m²	22,8	114,55	2.611,74	0,43	78,07
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	56,79	45,53	2.585,64	0,43	78,50
100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - VENEZIANAS	PINT - PINTURAS	m²	45,6	56,62	2.581,87	0,43	78,92
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	565,0	4,42	2.497,30	0,41	79,34
052004	AGETOP	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	127,62	19,29	2.461,78	0,41	79,74



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos

BDI GERAL: 20,66%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 130,34

DATA: 26/09/2022

R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	136,58	2.458,44	0,41	80,15
103248	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	2.456,03	2.456,03	0,41	80,56
101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	39,85	59,20	2.359,12	0,39	80,95
99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, INCLUSO RALO FoFo COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	585,35	2.341,40	0,39	81,33
C00000073	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE CONTAINERS PARA ALMOXARIFADO/ESCRITÓRIO/BANHEIRO E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0	2.337,26	2.337,26	0,39	81,72
13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	12,0	183,05	2.196,60	0,36	82,08
91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0	134,27	2.148,32	0,35	82,44
10041	ORSE	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	2.018,07	2.018,07	0,33	82,77
91321	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	973,23	1.946,46	0,32	83,09
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	107,6	17,85	1.920,66	0,32	83,41
050901	AGETOP	ESCAVACAO MANUAL DE SAPATAS	5	m³	26,47	69,53	1.840,45	0,30	83,71
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	202,98	1.826,82	0,30	84,02
97893	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	608,63	1.825,89	0,30	84,32
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	88,5	20,39	1.804,51	0,30	84,62
87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	75,42	23,62	1.781,42	0,29	84,91



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**UFJ**

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: <b>20,66%</b>
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000039	Próprio	DVR GRAVADOR 16 CANAIS, IMAGEM MHDS-1016 C/ HD DE 1TB - INTELBRAS, STAND ALONE OU EQUIVALENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.766,02	1.766,02	0,29	85,20
4413984	SICRO3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação		m³	405,3	4,34	1.759,00	0,29	85,49
83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	53,0	33,06	1.752,18	0,29	85,78
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	260,0	6,70	1.742,00	0,29	86,07
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,24	753,46	1.687,75	0,28	86,35
C00000089	Próprio	TRANSCIVER MINI GBIC, SFP 2,5GB, 2KM, 1310NM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	UN	8,0	205,39	1.643,12	0,27	86,62
91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	793,20	1.586,40	0,26	86,88
91319	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	771,62	1.543,24	0,26	87,14
8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	70,0	21,94	1.535,80	0,25	87,39
030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	3	m³	16,0	94,35	1.509,60	0,25	87,64
89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	47,0	32,11	1.509,17	0,25	87,89
060307	AGETOP	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	80,79	18,23	1.472,80	0,24	88,13
90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	34,7	41,92	1.454,62	0,24	88,37
11005	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	Pára-raios	un	1,0	1.434,74	1.434,74	0,24	88,61
9541	ORSE	Fornecimento e instalação de exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	3,0	477,78	1.433,34	0,24	88,85
C00000092	Próprio	Central de alarme c/ 8 zonas duplas na placa, expansível até 32 zonas, SP6000 Paradox ou equivalente, incluso caixa de proteção, bateria selada 12V 7AH e transformador 16V 2.5A p/ alarme - Fornecimento e instalação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.390,69	1.390,69	0,23	89,08



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos

BDI GERAL: 20,66%

ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás

Área (m²): 130,34

DATA: 26/09/2022

R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C00000085	Próprio	POÇO DE INFILTRAÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, INCLUSO TAMPA, SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE CAMADA DE BRITA E CONEXÕES COM A REDE DE DRENAGEM	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0	1.386,15	1.386,15	0,23	89,31
101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	685,73	1.371,46	0,23	89,53
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	666,20	1.332,40	0,22	89,75
052006	AGETOP	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	70,78	18,23	1.290,31	0,21	89,97
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	38,24	33,32	1.274,15	0,21	90,18
C00000093	Próprio	Teclado K32, compatível com Central SP6000 (PARADOX), com Atualização de firmware via 307USB, 1 entrada para zona de teclado, Habilita chime independente por zona, 7 botões de ação por 1 toque, 3 combinações de teclas para pânico, Ajuste de luz de fundo, Conectado por 4 fios via BUS, Compatível com Spectra SP e Magellan, Certificação EN 50131 grade 2, fornecimento e instalação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.252,54	1.252,54	0,21	90,38
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	110,0	10,73	1.180,30	0,20	90,58
040101	AGETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE BALDRAMÉS (OBRAS CIVIS)	4	m³	21,39	54,92	1.174,73	0,19	90,77
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	273,66	4,19	1.146,63	0,19	90,96
00000017	Próprio	PONTO TOMADA SIMPLES - RJ-45 CAT. 5E, INCLUSO CONDULETE C/ TAMPA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18,0	63,51	1.143,18	0,19	91,15
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	40,0	28,28	1.131,20	0,19	91,34
C00000097	Próprio	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO IP COMPATÍVEL COM CENTRAL PARADOX SP 6000 (UNIVERSAL) OU EQUIVALENTE (CONSULTAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	1.125,61	1.125,61	0,19	91,52
91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	6,0	180,51	1.083,06	0,18	91,70
021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO SEINFRA. 1M X 2M E 0,5MX1M	2	m²	2,5	426,82	1.067,05	0,18	91,88
101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	3,0	352,60	1.057,80	0,17	92,05



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	180,7	5,44	983,00	0,16	92,22
C4565	SEINFRA	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE	UN	1,0	982,40	982,40	0,16	92,38
101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,0	490,21	980,42	0,16	92,54
C00000094	Próprio	Sensor de presença infravermelho, com alta rejeição de sinais EMI e RFI, placa utiliza apenas componentes SMD, relé de estado sólido 11 x 11 m com ângulo de visão de 110º, modelo 476 Paradox ou equivalente, fornecimento e instalação.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	7,0	136,61	956,27	0,16	92,70
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	40,0	23,87	954,80	0,16	92,86
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	24,01	38,97	935,66	0,15	93,01
052007	AGETOP	ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	50,97	18,23	929,18	0,15	93,16
C00000086	Próprio	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo, fornecimento e instalação	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	M	45,0	20,01	900,45	0,15	93,31
041003	AGETOP	ATERRO INTERNO SEM APOIAMENTO C/ TRANSPORTE EM CARRINHO	4	m³	20,79	42,81	890,01	0,15	93,46
220111	AGETOP	RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO	22	M	80,9	10,96	886,66	0,15	93,61
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	5,06	174,06	880,74	0,15	93,75
052005	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	47,39	18,49	876,24	0,14	93,90
8460	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 12U X 480MM, PRETO - 19"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	821,18	821,18	0,14	94,03
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	799,83	799,83	0,13	94,17
271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	27	m²	1,3	609,10	791,83	0,13	94,30
C00000084	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE POLIETILENO 500L, PARA ARMAZENAMENTO DE ESGOTO QUÍMICO, INCLUSO ESCAVAÇÃO PARA INTRODUÇÃO DO TANQUE E REALIZAÇÃO DE CONEXÕES.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	776,80	776,80	0,13	94,42
071885	AGETOP	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	7	un	24,0	31,90	765,60	0,13	94,55
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	38,24	20,02	765,56	0,13	94,68
C00000064	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA (OBRA)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	H	16,0	47,39	758,24	0,13	94,80
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	207,9	3,53	733,88	0,12	94,92
755	ORSE	Fornecimento e instalação de No-break 1.200va - bivolt com autonomia para suprimento de 30 minutos, da microsol ou similar	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0	732,11	732,11	0,12	95,05



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000016	Próprio	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM RETROESCAVADEIRA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M²	933,0	0,77	718,41	0,12	95,16
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	4,75	147,56	700,91	0,12	95,28
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	233,38	700,14	0,12	95,40
00000031	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	30,0	23,13	693,90	0,11	95,51
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	18,12	37,51	679,68	0,11	95,62
98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	676,31	676,31	0,11	95,73
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	18,12	36,88	668,26	0,11	95,84
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	18,07	36,43	658,29	0,11	95,95
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,87	753,07	655,17	0,11	96,06
11148	ORSE	Mini exaustor axial para 150m³/h e 50dB - modelo: Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	2,0	325,79	651,58	0,11	96,17
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	5,45	115,54	629,69	0,10	96,27
8687	ORSE	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	6,0	102,54	615,24	0,10	96,37
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	601,77	601,77	0,10	96,47
11848	ORSE	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	25,0	22,91	572,75	0,09	96,57
060303	AGETOP	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	6	Kg	29,5	19,20	566,40	0,09	96,66
00000004	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA, PARA ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA	Taxas	UN	2,0	282,27	564,54	0,09	96,76
95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	41,0	13,52	554,32	0,09	96,85
102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	24,84	21,06	523,13	0,09	96,93
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	130,34	3,90	508,32	0,08	97,02



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almojarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,0	11,28	507,60	0,08	97,10
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,0	8,37	502,20	0,08	97,18
102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	24,84	18,79	466,74	0,08	97,26
00000035	Próprio	KIT VENTILAÇÃO DUPLO C/ 2 EXAUSTORES PARA RACK	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	438,46	438,46	0,07	97,33
C00000075	Próprio	CAIXA CONDULETE C/ 1 TOMADA 10A 2P+T, INCLUSO TAMPA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	30,46	426,44	0,07	97,40
11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	2,0	205,10	410,20	0,07	97,47
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO 20 MPA, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	7,5	53,89	404,17	0,07	97,54
13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	Luminárias Internas	un	2,0	201,91	403,82	0,07	97,61
070924	AGETOP	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	7	un	14,0	27,78	388,92	0,06	97,67
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	76,63	383,15	0,06	97,73
C00000077	Próprio	CAIXA CONDULETE C/ 1 TOMADA 10A 2P+T E 1 INTERRUPTOR SIMPLES, INCLUSO TAMPA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	47,46	379,68	0,06	97,80
96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10,0	37,91	379,10	0,06	97,86
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	12,0	30,96	371,52	0,06	97,92
98289	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	132,0	2,81	370,92	0,06	97,98
041007	AGETOP	ESPALHAMENTO MECANICO COM RETROESCAVADEIRA	4	m²	933,0	0,39	363,87	0,06	98,04
93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	88,74	3,98	353,18	0,06	98,10
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	58,01	348,06	0,06	98,16
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	19,10	343,80	0,06	98,21



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	171,75	343,50	0,06	98,27
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	169,88	339,76	0,06	98,33
97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	5,0	67,31	336,55	0,06	98,38
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	111,53	334,59	0,06	98,44
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	110,94	332,82	0,05	98,49
C00000087	Próprio	Cordao optico duplex sm - lc-lc 2,5mts apc, fornecimento e instalação	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	UN	4,0	79,24	316,96	0,05	98,55
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	20,0	15,75	315,00	0,05	98,60
9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	314,54	314,54	0,05	98,65
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	2,5	123,07	307,67	0,05	98,70
102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	275,72	275,72	0,05	98,75
92004	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	88,61	265,83	0,04	98,79
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,4	645,54	258,21	0,04	98,83
89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	83,72	251,16	0,04	98,87
72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	41,63	249,78	0,04	98,92
C00000088	Próprio	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA PARA 12FO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	UN	1,0	248,07	248,07	0,04	98,96
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	13,6	17,21	234,05	0,04	99,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	34,7	6,66	231,10	0,04	99,03
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	216,25	216,25	0,04	99,07
89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,0	35,57	213,42	0,04	99,10
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	101,41	202,82	0,03	99,14
071452	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA	7	Un	1,0	198,71	198,71	0,03	99,17
97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	5,0	37,99	189,95	0,03	99,20
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 16 DISJUNTORES DIN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	184,91	184,91	0,03	99,23
100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0	89,25	178,50	0,03	99,26
071184	AGETOP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	7	Un	1,0	171,34	171,34	0,03	99,29
11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	Diversos	un	55,0	2,93	161,15	0,03	99,32
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,0	26,06	156,36	0,03	99,34
89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	51,90	155,70	0,03	99,37
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	30,72	153,60	0,03	99,39
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,0	25,04	150,24	0,02	99,42
95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	148,58	148,58	0,02	99,44
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	2,5	59,38	148,45	0,02	99,47
00000037	Próprio	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PARA RACK 19" 1U	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	70,58	141,16	0,02	99,49



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almojarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	45,12	135,36	0,02	99,51
C00000091	Próprio	Sirene SPC12 Tom Grande 12V, modelo SPC 12B com potência sonora de 112 a 120 db Marca PKR ou equivalente, fornecimento e instalação	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/T ELEFONE	UN	1,0	134,33	134,33	0,02	99,54
C00000074	Próprio	CAIXA CONDULETE C/ 1 TOMADA 10A 2P+T E 2 INTERRUPTORES SIMPLES, INCLUSO TAMPA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	62,09	124,18	0,02	99,56
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	61,81	123,62	0,02	99,58
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	59,76	119,52	0,02	99,60
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	11,0	10,56	116,16	0,02	99,62
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	19,28	115,68	0,02	99,63
12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	Sinalização Vertical	un	4,0	28,63	114,52	0,02	99,65
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	54,10	108,20	0,02	99,67
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	105,95	105,95	0,02	99,69
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	105,32	105,32	0,02	99,71
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	103,82	103,82	0,02	99,72
12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , saída de emergência	Sinalização Vertical	un	6,0	16,86	101,16	0,02	99,74
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	98,56	98,56	0,02	99,76
052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	5,68	17,18	97,58	0,02	99,77
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	16,98	84,90	0,01	99,79
86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	28,08	84,24	0,01	99,80



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UFJ

OBRA: Almojarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: 20,66%
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	41,76	83,52	0,01	99,81
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	27,08	81,24	0,01	99,83
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	14,79	73,95	0,01	99,84
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	12,18	73,08	0,01	99,85
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	13,07	65,35	0,01	99,86
072385	AGETOP	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	7	Un	14,0	4,58	64,12	0,01	99,87
052003	AGETOP	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	5	Kg	3,31	19,20	63,55	0,01	99,88
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	30,87	61,74	0,01	99,89
12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	Sinalização Vertical	un	3,0	20,01	60,03	0,01	99,90
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	29,65	59,30	0,01	99,91
103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	28,68	57,36	0,01	99,92
C00000076	Próprio	CAIXA CONDULETE C/ 2 TOMADAS 10A 2P+T E 1INTERRUPTORES SIMPLES, INCLUSO TAMPA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	55,50	55,50	0,01	99,93
082233	AGETOP	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	8	Un	1,0	47,92	47,92	0,01	99,94
103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	23,51	47,02	0,01	99,95
12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado produto tóxico"- Placa A7	Sinalização Vertical	un	2,0	19,52	39,04	0,01	99,95
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,0	7,61	38,05	0,01	99,96
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	27,89	27,89	0,00	99,97
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	13,76	27,52	0,00	99,97



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**UFJ**

OBRA: Almoarifado de Produtos Químicos	BDI GERAL: <b>20,66%</b>
ENDEREÇO: UFJ, Campus Jatobá - Jataí-Goiás	Área (m²): 130,34
DATA: 26/09/2022	R\$/m²: 4.643,01

SINAPI - 08/2022 - Goiás, SICRO3 - 04/2022 - Goiás, ORSE - 07/2022 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 03/2022 - Minas Gerais, CPOS - 05/2022 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	26,88	26,88	0,00	99,97
12883	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , CHUVEIRO LAVA-OLHOS	Sinalização Vertical	un	1,0	25,68	25,68	0,00	99,98
11419	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	1,0	25,51	25,51	0,00	99,98
89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	11,52	23,04	0,00	99,99
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	18,46	18,46	0,00	99,99
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	16,77	16,77	0,00	99,99
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	14,72	14,72	0,00	100,00
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	14,70	14,70	0,00	100,00
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	13,67	13,67	0,00	100,00